

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงห้องน้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งบเหลือจ่าย เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงห้องน้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... ๒๖ ส.ค. ๒๕๖๓ ..... เป็นเงิน ๑,๑๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ พร.๖

๕.๒ แบบ พร.๕

๕.๓ แบบ พร.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จ้างปรับปรุงห้องน้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

๖.๑ นายวสันต์ชัย แก้วงาม ประธานกรรมการ

๖.๒ นายธนัท สีสองเมือง กรรมการ

๖.๓ นางสาวสายชล เจริญผล กรรมการและเลขานุการ

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/ งานปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี อาคาร 1 , 3 และภูมิทัศน์รอบโรงจอดรถยนต์

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี

แบบเลขที่ แบบปรับปรุงเฉพาะแห่งๆ จำนวน 9 แผ่น และ เอกสารสสจ.นบ 1 /ม.ค./63

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

แบบ ปร 4 และ ปร.5 ที่ แนบ

จำนวน 7 แผ่น

ปรับราคาเมื่อวันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี อาคาร 1 , 3 และภูมิทัศน์รอบโรงจอดรถยนต์	1,177,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	1,177,000.00	
	ราคากลาง	1,177,000.00	
	หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน		

## คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวสันต์ชัย แก้วงาม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธนัท สีสองเมือง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวสายชล เจริญผล)

นักวิชาการพัสดุ

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

งานประมาณราคา ปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี อาคาร 1 , 3 และภูมิทัศน์รอบโรงจอดรถยนต์

ชื่อโครงการ/ งานปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี อาคาร 1 , 3 และภูมิทัศน์รอบโรงจอดรถยนต์

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี

แบบเลขที่ แบบปรับปรุงเฉพาะแห่งๆ จำนวน ๑ แผ่น และ เอกสารสสจ.นบ 1 /ม.ค./63

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคา เมื่อวันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563

หมายเหตุ ใช้Factor F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว.281 ลว.19 มิถุนายน 2563

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี อาคาร 1 , 3 และภูมิทัศน์รอบโรงจอดรถยนต์	903,570.50	1.3037	1,177,984.86	
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b>				
	เงินค่าจ้างล่วงหน้า.....0....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....-....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7....%	-	1.0700	-	
	<b>รวมเงิน</b>			1,177,984.86	
			<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>	<b>1,177,000.00</b>	

## คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวันดีชัย แก้วงาม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธนัท สีสองเมือง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวสายชล เจริญผล)

นักวิชาการพัสดุ



งานประมาณราคา ปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี อาคาร 1, 3 และภูมิทัศน์รอบโรงจอดรถยนต์

ชื่อโครงการ/ งานปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี อาคาร 1, 3 และภูมิทัศน์รอบโรงจอดรถยนต์

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี

แบบเลขที่ แบบปรับปรุงเฉพาะแห่งฯ จำนวน 8 แผ่น และ เอกสาร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

สจ.จ.บ 1 /ม.ค./63

ปรับราคากลาง โดย นายสันต์ชัย แก้วงาม ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2563

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการก่อสร้างและกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2563

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
<b>1. ปรับปรุงอาคาร 3</b>									
<b>1.1)ปรับปรุงอาคาร 3 ชั้น 1 (ห้องน้ำชาย,หญิง)</b>									
1	รี้อสุขภัณฑ์เดิม พร้อมขนทั้ง	ชุด	5	-	-	140.00	700.00	700.00	
2	รี้อสุขภัณฑ์เดิม พร้อมติดตั้งกลับ ( ญ กลาง)	ชุด	1	-	-	450.00	450.00	450.00	
3	รี้อโถปัสสาวะชาย พร้อมติดตั้งกลับ	ชุด	2	-	-	350.00	700.00	700.00	
4	รี้อประตูเดิม พร้อมขนทั้ง	บาน	8	-	-	70.00	560.00	560.00	
5	รี้อกระบี่องพื้นเดิม พร้อมขนทั้ง	ตร.ม.	21	-	-	30.00	630.00	630.00	
6	รี้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน พร้อมขนทั้ง	ตร.ม.	17	-	-	40.00	680.00	680.00	
7	รี้อกระบี่องอ่างล้างหน้าและอ่างล้างหน้าพร้อมขนทั้ง	งาน	5	-	-	300.00	1,500.00	1,500.00	
8	รี้อถอนฝ้าโครงคร่าว ที-บาร์ (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าว) พร้อมขนทั้ง และรี้อสายหลอดไฟเก่าทั้ง	ตร.ม.	21	-	-	25.00	525.00	525.00	
9	รี้อกระบี่องผนังห้องน้ำ พร้อมขนทั้ง	ตร.ม.	54	-	-	30.00	1,620.00	1,620.00	
10	ติดตั้งผนังกระบี่องไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. กรู 2 ด้าน พร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	ตร.ม.	2	330.00	660.00	95.00	190.00	850.00	
11	ทาสีน้ำอะคริลิกภายนอกกิ่งเงา เกรดมาตรฐาน	ตร.ม.	26	42.00	1,092.00	30.00	780.00	1,872.00	
12	ติดตั้งโถส้วมน้ำรบบ พร้อมถังพักน้ำและอุปกรณ์ครบชุดของ Cotto รุ่น C1387 หรือเทียบเท่า	ชุด	5	4,600.00	23,000.00	450.00	2,250.00	25,250.00	
13	สายฉีดยาระบายโลหะโครเมียม (Cotto)	ชุด	5	510.00	2,550.00	35.00	175.00	2,725.00	
14	ปูพื้นกระบี่องเซรามิคเคลือบ ชนิดผิวกันลื่น ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	ตร.ม.	21	315.00	6,615.00	158.00	3,318.00	9,933.00	
15	ติดตั้งประตู UPVC ภายนอก ขนาด 0.80 x 2.00 ม.และอุปกรณ์มือจับก้านโยกครบชุด พร้อมใช้ค้อประตู	ชุด	2	4,100.00	8,200.00	300.00	600.00	8,800.00	
16	ติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ของWilly รุ่น 25 MFF หนา 25 มม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด หรือเทียบเท่า	ห้อง	5	12,150.00	60,750.00	800.00	4,000.00	64,750.00	
17	ติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ของ Willy รุ่น 25 MFF หนา 25 มม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด หรือเทียบเท่า	ห้อง	1	6,000.00	6,000.00	650.00	650.00	6,650.00	
18	งานตัดแกรนิตเพื่อใส่อ่างล้างหน้าพร้อมประกอบ	งาน	5	-	-	500.00	2,500.00	2,500.00	
19	ติดตั้งอ่างล้างหน้าชนิดฝังได้เคาน์เตอร์ รูปทรงสี่เหลี่ยมพร้อมก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก และอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	5	3,500.00	17,500.00	450.00	2,250.00	19,750.00	
20	ปูหินแกรนิตสีดำจีน เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า	ตร.ม.	2.5	2,000.00	5,000.00	500.00	1,250.00	6,250.00	
21	บุผนังกระบี่องเซรามิคห้องน้ำ ขนาด 0.30 x 0.60 ม.	ตร.ม.	54	310.00	16,740.00	181.00	9,774.00	26,514.00	
22	ติดตั้งบานเปิดยูพีซี (บานซิงค์)	ชุด	2	1,290.00	2,580.00	100.00	200.00	2,780.00	
23	ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. เคร่าทีบาร์เหล็กกอบสี @ 0.60 ม.#	ตร.ม.	25	250.00	6,250.00	52.00	1,300.00	7,550.00	
24	ติดตั้งรางระบายน้ำสแตนเลสหนา 1 มม. พร้อมตะแกรงระบายน้ำ หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. (รวมต่อเชื่อมระบบน้ำทั้ง)	ม.	8	3,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
25	ติดตั้งโคมDL.ทรงกระบอก ขนาด Ø 5 นิ้ว ฝังเพดานขนาด 9 วัตต์	ชุด	11	600.00	6,600.00	150.00	1,650.00	8,250.00	

งานประมาณราคา ปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี อาคาร 1, 3 และภูมิทัศน์รอบโรงจอดรถยนต์

ชื่อโครงการ/ งานปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี อาคาร 1, 3 และภูมิทัศน์รอบโรงจอดรถยนต์

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี

แบบเลขที่ แบบปรับปรุงเฉพาะแห่งฯ จำนวน ๙ แผ่น และ เอกสาร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

สจ.จ.นบ 1 /ม.ค./63

ปรับราคากลาง โดย นายสันต์ชัย แก้วงาม ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2563

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการก่อสร้างและกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2563

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
26	ติดตั้งสวิตไฟฟ้าทางเดียว	ชุด	5	70.00	350.00	100.00	500.00	850.00	
27	เดินสายไฟฟ้า	ชุด	5	300.00	1,500.00	100.00	500.00	2,000.00	
	รวม 1.1				189,387.00		39,252.00	228,639.00	
	<b>1.2) ปรับปรุงอาคาร 3 ชั้น 2 (ห้องน้ำชาย,หญิง)</b>								
1	รื้อสุขภัณฑ์เดิม พร้อมขนทิ้ง	ชุด	6	-	-	140.00	840.00	840.00	
2	รื้อโถปัสสาวะชาย พร้อมติดตั้งกลับ	ชุด	2	-	-	350.00	700.00	700.00	
3	รื้อประตูเดิม พร้อมขนทิ้ง	บาน	7	-	-	70.00	490.00	490.00	
4	รื้อกระบี่เบื้องพื้นเดิม พร้อมขนทิ้ง	ตร.ม.	21	-	-	30.00	630.00	630.00	
5	รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน พร้อมขนทิ้ง	ตร.ม.	13	-	-	40.00	520.00	520.00	
6	รื้อกระบี่เบื้องอ่างล้างหน้าและอ่างล้างหน้าพร้อมขนทิ้ง	งาน	5	-	-	300.00	1,500.00	1,500.00	
7	รื้อถอนฝ้าโครงคร่าว ที-บาร์ (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าว) พร้อมขนทิ้ง และรื้อสายหลอดไฟเก่าทั้ง	ตร.ม.	21	-	-	25.00	525.00	525.00	
8	รื้อกระบี่เบื้องผนังห้องน้ำ พร้อมขนทิ้ง	ตร.ม.	54	-	-	30.00	1,620.00	1,620.00	
9	ติดตั้งผนังกระบี่เบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. กรุ 2 ด้าน พร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	ตร.ม.	1.5	330.00	495.00	95.00	142.50	637.50	
10	ทาสีน้ำอะคริลิกภายนอกกิ่งเงา เกรดมาตรฐาน	ตร.ม.	26	42.00	1,092.00	30.00	780.00	1,872.00	
11	ติดตั้งโถส้วมนั่งราบ พร้อมถังพักน้ำและอุปกรณ์ครบชุดของ Cotto รุ่น C1387 หรือเทียบเท่า	ชุด	6	4,600.00	27,600.00	450.00	2,700.00	30,300.00	
12	สายฉีดชำระสายโลหะโครเมียม (Cotto)	ชุด	6	510.00	3,060.00	35.00	210.00	3,270.00	
13	ปูพื้นกระบี่เบื้องเซรามิกเคลือบ ชนิดผิวกันลื่น ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	ตร.ม.	21	315.00	6,615.00	158.00	3,318.00	9,933.00	
14	ซีเมนต์ทากันซึม LANKO 227 ตามกรรมวิธีผู้ผลิต	ถุง	4	1,500.00	6,000.00	250.00	1,000.00	7,000.00	
15	ติดตั้งประตู UPVC ภายนอก ขนาด 0.80 x 2.00 ม.และอุปกรณ์มือจับกันโยกครบชุด พร้อมใช้คอปประตู	ชุด	2	4,100.00	8,200.00	300.00	600.00	8,800.00	
16	ติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ของWilly รุ่น 25 MFF หนา 25 มม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด หรือเทียบเท่า	ห้อง	4	12,150.00	48,600.00	800.00	3,200.00	51,800.00	
17	ติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ของ Willy รุ่น 25 MFF หนา 25 มม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด หรือเทียบเท่า	ห้อง	1	6,000.00	6,000.00	650.00	650.00	6,650.00	
18	งานตัดแกรนิตเพื่อใส่อ่างล้างหน้าพร้อมประกอบ	งาน	5	-	-	500.00	2,500.00	2,500.00	
19	ติดตั้งอ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์ รูปทรงสี่เหลี่ยมพร้อมก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบกันโยก และอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	5	3,500.00	17,500.00	450.00	2,250.00	19,750.00	
20	ปูหินแกรนิตสีดำจีน เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า	ตร.ม.	2.5	2,000.00	5,000.00	500.00	1,250.00	6,250.00	
21	บุผนังกระบี่เบื้องเซรามิกห้องน้ำ ขนาด 0.30 x 0.60 ม.	ตร.ม.	54	310.00	16,740.00	181.00	9,774.00	26,514.00	
22	ติดตั้งบานเปิดยูพีซี (บานซิงค์)	ชุด	2	1,290.00	2,580.00	100.00	200.00	2,780.00	
23	ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. เกราะทีบาร์เหล็กอบสี @ 0.60 ม.#	ตร.ม.	25	250.00	6,250.00	52.00	1,300.00	7,550.00	

งานประมาณราคา ปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี อาคาร 1, 3 และภูมิทัศน์รอบโรงจอดรถยนต์

ชื่อโครงการ/ งานปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี อาคาร 1, 3 และภูมิทัศน์รอบโรงจอดรถยนต์

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี

แบบเลขที่ แบบปรับปรุงเฉพาะแห่งฯ จำนวน 8 แผ่น และ เอกสาร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

สสจ.นบ 1 /ม.ค./63

ปรับราคากลาง โดย นายสันต์ชัย แก้วงาม ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2563

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการก่อสร้างและกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2563

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
24	ติดตั้งรางระบายน้ำสแตนเลสหนา 1 มม. พร้อมตะแกรงระบายน้ำ หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. (รวมต่อเชื่อมระบบน้ำทิ้ง)	ม.	7	3,000.00	21,000.00	-	-	21,000.00	
25	ติดตั้งโคมDL.ทรงกระบอก ขนาด Ø 5 นิ้ว ฝังเพดานขนาด 9 วัตต์	ชุด	9	600.00	5,400.00	150.00	1,350.00	6,750.00	
26	ติดตั้งสวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว	ชุด	5	70.00	350.00	100.00	500.00	850.00	
27	เดินสายไฟฟ้า	ชุด	5	300.00	1,500.00	100.00	500.00	2,000.00	
28	กระจกเงาติดตั้ง/หิ้งวางของอะคริลิค/ต่อเชื่อมระบบน้ำ	งาน	1	1,000.00	1,000.00	100.00	100.00	1,100.00	
	<b>รวม 1.2</b>				184,982.00		39,149.50	224,131.50	
	<b>1.3) ปรับปรุงอาคาร 3 ชั้น 3 (ห้องน้ำชาย,หญิง)</b>								
1	รี้อสูขภัณฑ์เดิม พร้อมขนทัง	ชุด	6	-	-	140.00	840.00	840.00	
2	รี้อโป้สสาวะชาย พร้อมติดตั้งกลับ	ชุด	2	-	-	350.00	700.00	700.00	
3	รี้อประตูเดิม พร้อมขนทัง	บาน	7	-	-	70.00	490.00	490.00	
4	รี้อกระบือ่งพื้นเดิม พร้อมขนทัง	ตร.ม.	22	-	-	30.00	660.00	660.00	
5	รี้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน พร้อมขนทัง	ตร.ม.	17	-	-	40.00	680.00	680.00	
6	รี้อกระบือ่งอ่างล้างหน้าและอ่างล้างหน้าพร้อมขนทัง	งาน	5	-	-	300.00	1,500.00	1,500.00	
7	รี้อถอนฝ้าโครงคร่าว ที-บาร์ (วัสดุแผ่นพร้อมโครง คร่าว) พร้อมขนทัง และรี้อสายหลอดไฟเก่าทัง	ตร.ม.	21	-	-	25.00	525.00	525.00	
8	รี้อกระบือ่งผนังห้องน้ำ พร้อมขนทัง	ตร.ม.	54	-	-	30.00	1,620.00	1,620.00	
9	ติดตั้งผนังกระบือ่งไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. กรู 2 ด้าน พร้อมโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	ตร.ม.	2	330.00	660.00	95.00	190.00	850.00	
10	ทาสีน้ำอะคริลิกภายนอกกึ่งเงา เกรตมาตรฐาน	ตร.ม.	26	42.00	1,092.00	30.00	780.00	1,872.00	
11	ติดตั้งโถส้วมนั่งราบ พร้อมถังพักน้ำและอุปกรณ์ครบ ชุดของ Cotto รุ่น C1387 หรือเทียบเท่า	ชุด	6	4,600.00	27,600.00	450.00	2,700.00	30,300.00	
12	สายฉีดชำระสายโลหะโครเมียม (Cotto)	ชุด	6	510.00	3,060.00	35.00	210.00	3,270.00	
13	ปูพื้นกระบือ่งเซรามิกเคลือบ ชนิดผิวกันลื่น ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	ตร.ม.	21	315.00	6,615.00	158.00	3,318.00	9,933.00	
14	ซีเมนต์ทากันซึม LANKO 227 ตามกรรมวิธีผู้ผลิต	ถุง	4	1,500.00	6,000.00	250.00	1,000.00	7,000.00	
15	ติดตั้งประตู UPVC ภายนอก ขนาด 0.80 x 2.00 ม.และอุปกรณ์ มือจับก้านโยกครบชุด พร้อมใช้ค้อประตู	ชุด	2	4,100.00	8,200.00	300.00	600.00	8,800.00	
16	ติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ของWilly รุ่น 25 MFF หนา 25 มม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด หรือเทียบเท่า	ห้อง	5	12,150.00	60,750.00	800.00	4,000.00	64,750.00	
17	ติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ของWilly รุ่น 25 MFF หนา 25 มม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด หรือเทียบเท่า	ห้อง	1	6,000.00	6,000.00	650.00	650.00	6,650.00	
18	งานตัดแกรนิตเพื่อใส่อ่างล้างหน้าพร้อมประกอบ	งาน	5	-	-	500.00	2,500.00	2,500.00	
19	ติดตั้งอ่างล้างหน้าชนิดฝังได้เคาน์เตอร์ รูปทรงสี่เหลี่ยมพร้อมกอก เดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก และอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	5	3,500.00	17,500.00	450.00	2,250.00	19,750.00	
20	ปูหินแกรนิตสีดำจีน เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า	ตร.ม.	2.5	2,000.00	5,000.00	500.00	1,250.00	6,250.00	

งานประมาณราคา ปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี อาคาร 1, 3 และภูมิทัศน์รอบโรงจอดรถยนต์

ชื่อโครงการ/ งานปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี อาคาร 1, 3 และภูมิทัศน์รอบโรงจอดรถยนต์

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี

แบบเลขที่ แบบปรับปรุงเฉพาะแห่งๆ จำนวน ๑ แผ่น และ เอกสาร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

สสจ.นบ 1 /ม.ค./63

ปรับราคากลาง โดย นายวสันต์ชัย แก้วงาม ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2563

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการก่อสร้างและกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2563

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
21	บุผนังกระเบื้องเซรามิคห้องน้ำ ขนาด 0.30 x 0.60 ม.	ตร.ม.	54	310.00	16,740.00	181.00	9,774.00	26,514.00	
22	ติดตั้งบานเปิดยูพีซี (บานชิงค์)	ชุด	2	1,290.00	2,580.00	100.00	200.00	2,780.00	
23	ฝ้ายปัมพ์บอร์ดหนา 9 มม. เคร่าที่บาร์เหล็กอบสี @ 0.60 ม.#	ตร.ม.	25	250.00	6,250.00	52.00	1,300.00	7,550.00	
24	ติดตั้งรางระบายน้ำสแตนเลสหนา 1 มม. พร้อมตะแกรงระบายน้ำหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. (รวมต่อเชื่อมระบบน้ำทิ้ง)	ม.	8	3,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
25	ติดตั้งโคมDL.ทรงกระบอก ขนาด Ø 5 นิ้ว ฝังเพดานขนาด 9 วัตต์	ชุด	11	600.00	6,600.00	150.00	1,650.00	8,250.00	
26	ติดตั้งสวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว	ชุด	5	70.00	350.00	100.00	500.00	850.00	
27	เดินสายไฟฟ้า	ชุด	5	300.00	1,500.00	100.00	500.00	2,000.00	
	<b>รวม 1.3</b>				200,497.00		40,387.00	240,884.00	
	<b>รวม 1 (1.1+1.2+ 1.3)</b>				574,866.00		118,788.50	693,654.50	
	<b>2. ปรับปรุงอาคาร 1</b>								
	<b>2.1) ปรับปรุงอาคาร 1 ชั้น 1 (ห้องน้ำชาย,หญิง)</b>								
1	ติดตั้งก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก (ห้องน้ำหญิง ยกเว้นชาย)	ชุด	3	600.00	1,800.00	70.00	210.00	2,010.00	
2	สายฉีดชำระสายโลหะโครเมียม (Cotto)	ชุด	6	510.00	3,060.00	35.00	210.00	3,270.00	
3	ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าแบบกระปุกของCotto,American หรือเทียบเท่า	ชุด	5	800.00	4,000.00	70.00	350.00	4,350.00	
	<b>รวม 2.1</b>				8,860.00		770.00	9,630.00	
	<b>2.2) ปรับปรุงอาคาร 1 ชั้น 2 (ห้องน้ำชาย,หญิง)</b>								
1	รีอสูขภัณฑ์เดิม พร้อมขนทัง	ชุด	2	-	-	140.00	280.00	280.00	
2	รีอประตุเดิม พร้อมขนทัง	บาน	4	-	-	70.00	280.00	280.00	
3	รีอกระเบื้องพื้นเดิม พร้อมขนทัง	ตร.ม.	11	-	-	30.00	330.00	330.00	
4	รีอกระเบื้องผนังห้องน้ำ พร้อมขนทัง	ตร.ม.	47	-	-	35.00	1,645.00	1,645.00	
5	ทาสีน้ำอะคริลิกภายนอกกิ่งเงา เกรดมาตรฐาน	ตร.ม.	7	42.00	294.00	30.00	210.00	504.00	
6	ติดตั้งโถส้วมนั่งราบ พร้อมถังทักน้ำและอุปกรณ์ครบชุดของ Cotto รุ่น C1387 หรือเทียบเท่า	ชุด	2	4,600.00	9,200.00	450.00	900.00	10,100.00	
7	สายฉีดชำระสายโลหะโครเมียม (Cotto)	ชุด	2	510.00	1,020.00	35.00	70.00	1,090.00	
8	ติดตั้งประตู UPVC ภายนอก ขนาด 0.80 x 2.00 ม.และอุปกรณ์มือจับก้านโยกครบชุด พร้อมใช้ค้อัพประตู	ชุด	2	4,100.00	8,200.00	300.00	600.00	8,800.00	
9	ติดตั้งประตู UPVC ภายนอก ขนาด 0.70 x 2.00 ม. พร้อมวงกบและอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	2	2,900.00	5,800.00	300.00	600.00	6,400.00	
10	ปูพื้นกระเบื้องเซรามิคเคลือบ ชนิดผิวกันลื่น ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	ตร.ม.	11	315.00	3,465.00	158.00	1,738.00	5,203.00	

สภาพ

งานประมาณราคา ปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี อาคาร 1, 3 และภูมิทัศน์รอบโรงจอดรถยนต์

ชื่อโครงการ/ งานปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี อาคาร 1, 3 และภูมิทัศน์รอบโรงจอดรถยนต์

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ต.บางกระสอบ อ.เมือง จ.นนทบุรี

แบบเลขที่ แบบปรับปรุงเฉพาะแห่งๆ จำนวน ๑ แผ่น และ เอกสาร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

สสจ.นบ 1 /ม.ค./63

ปรับราคากลาง โดย นายวสันต์ชัย แก้วงาม ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2563

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการก่อสร้างและกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2563

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
11	ฝ้ายปั๊มบอร์ดหนา 9 มม. เคร่าที่บาร์เหล็กอบสี @ 0.60 ม.#	ตร.ม.	11	250.00	2,750.00	52.00	572.00	3,322.00	
12	ติดตั้งโคมDL.ทรงกระบอก ขนาด Ø 5 นิ้ว ฝังเพดานขนาด 9 วัตต์	ชุด	5	600.00	3,000.00	150.00	750.00	3,750.00	
13	ติดตั้งสวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว	ชุด	4	70.00	280.00	100.00	400.00	680.00	
14	เดินสายไฟฟ้า	ชุด	4	300.00	1,200.00	100.00	400.00	1,600.00	
15	กระจกเงาติดตาย (ห้องน้ำชาย)	ชุด	1	400.00	400.00	40.00	40.00	440.00	
16	ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าแบบกระปุกของCotto,American หรือเทียบเท่า	ชุด	3	800.00	2,400.00	70.00	210.00	2,610.00	
17	บุกระเบื้องผนังห้องน้ำ ขนาด 0.30 x 0.60 ม. รวม 2.2 รวม 2 (2.1+2.2)	ตร.ม.	47	310.00	14,570.00	181.00	8,507.00	23,077.00	
					52,579.00		17,532.00	70,111.00	
					61,439.00		18,302.00	79,741.00	
<b>3. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบโรงจอดรถยนต์ราชการ</b>									
<b>3.1)ปรับปรุงห้องน้ำห้องคนขับรถ</b>									
1	รื้อโถส้วม/สุขภัณฑ์ของเดิม พร้อมติดตั้งกลับคืน	งาน	1	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
2	ถังบำบัดน้ำเสียแบบรวม ขนาดไม่น้อยกว่า 400 ลิตร	ชุด	1	4,000.00	4,000.00	4,500.00	4,500.00	8,500.00	
3	ปรับปรุงระบบท่อประปา-สุขาภิบาลของเดิมที่ชำรุดใช้งานไม่ได้ พร้อมประสานระบบที่ปรับปรุงใหม่ ให้ใช้งานได้ดี	งาน	1	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
4	เดินท่อสุขาภิบาลน้ำทิ้งส้วม พีวีซี 4" ชั้น 8.5 ไปยังบ่อสาธารณะ	เมตร	55	130.00	7,150.00	100.00	5,500.00	12,650.00	
5	5.1) รื้อเจาะช่องผนัง 5.2)ติดตั้งหน้าต่างกระจกบานซ้อนระบายอากาศ ขนาด 0.40*0.60 วงกบอลูมิเนียมสีธรรมชาติ กระจกผ้า 5 มม.	งาน	1	-	-	300.00	300.00	300.00	
		ชุด	1	1,800.00	1,800.00	400.00	400.00	2,200.00	
					12,950.00		16,700.00	29,650.00	
<b>3.2) ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบโรงจอดรถยนต์ราชการ</b>									
1	รื้อพื้นคสล.ของเดิม พร้อมขนทิ้ง	ตร.ม.	27.5	-	-	50.00	1,375.00	1,375.00	
2	วางระบายน้ำขนาด 0.40*0.40 พร้อมฝาคสล.	เมตร	55	850.00	46,750.00	500.00	27,500.00	74,250.00	
3	3.1)ติดตั้งรางระบายน้ำฝนสแตนเลส 5" 3.2) ท่อพีวีซี 3" พร้อมอุปกรณ์	เมตร	40	550.00	22,000.00	50.00	2,000.00	24,000.00	
		เมตร	6	120.00	720.00	30.00	180.00	900.00	
					69,470.00		31,055.00	100,525.00	
					82,420.00		47,755.00	130,175.00	