

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๒,๖๔๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลไทรน้อย ตำบลไทรน้อย อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ๑ หลัง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ๗๕,๒๑๗,๐๐๐ บาท (เจ็ดสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๖๔๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลไทรน้อย ตำบลไทรน้อย อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ๑ หลัง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๗๖,๘๕๖,๐๐๐ บาท (เจ็ดสิบล้านแปดแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔
 - ๕.๒ แบบ ปร.๕
 - ๕.๓ แบบ ปร.๖
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จ้างก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๖๔๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลไทรน้อย ตำบลไทรน้อย อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ๑ หลัง
 - ๖.๑ นางมาลี สิริสุนทรานนท์ ประธานคณะกรรมการ
 - ๖.๒ นายมนพล ทรงวิวัฒน์ กรรมการ
 - ๖.๓ นายวสันต์ชัย แก้วงาม กรรมการ
 - ๖.๔ นายเกรียงไกร จิระวัชรวงค์ กรรมการ
 - ๖.๕ นางสาวสายชล เจริญผล กรรมการและเลขานุการ

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2648 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลไทรน้อย อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบเลขที่ AR 61018(40) S 62096(27) SN 61092(15) EE 61131(31) M62016 (26) รวม 139 แ่พื้นที่อาคาร 3104 ตร.ม. จำนวน 5 ชั้น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 86 แผ่น , ปร.4(พิเศษ) จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 19 มิถุนายน 2563

โดย กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ปรับราคาเมื่อ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

โดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการและกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	อาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น	72,485,000	
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	4,371,200	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง	76,856,200	
	∴ รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	76,856,000.00	
	(ตัวอักษร) (เจ็ดสิบล้านแปดแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการและกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นางมาลี สิริสุนทรานนท์) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไทรน้อย

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายমনพล ทรงวิวัฒน์) สถาปนิกปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสันต์ชัย แด้วงาม) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายเกรียงไกร จิรวีระวงศ์) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวสายชล เจริญผล) นักวิชาการพัสดุ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

กรม สป.กระทรวงสาธารณสุข

- ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2648 ตร.ม.
- เจ้าของอาคาร โรงพยาบาลไทรน้อย
- สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง พื้นที่อาคาร 3104 ตร.ม. จำนวน 5 ชั้น
แบบเลขที่ AR 61018(40) S 62096(27) SN 61092(15) EE 61131(31) M62016 (26) รวม 139 แผ่น
- ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 19 มิถุนายน 2563
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 86 แผ่น , ปร.4(พิเศษ) จำนวน 1 แผ่น
- ปรับราคาโดย คณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 2850/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- ปรับราคาเมื่อ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

หมายเหตุ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ 3 ที่ กค 0433.2/ว.281 ลว. 19 มิถุนายน 2563)

FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เจริญ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	FOCTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2648 ตร.ม.	60,188,844.87	1.2043	72,485,425.87	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	5.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			72,485,425.87	
	คิดเป็นเงินประมาณ (เจ็ดสิบล้านสี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			72,485,000.00	**

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 3,104 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 23,352 บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการและกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางมาลี สิริสุนทรานนท์) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไทรน้อย

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายมนพล ทรงวิวัฒน์) สถาปนิกปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสันต์ชัย แก้วงาม) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายเกรียงไกร จิรวังระวงศ์) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวสายชล เจริญผล) นักวิชาการพัสดุ

หมายเหตุ - ปริมาณงานใน BOQ. นี้เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบ

- ปริมาณที่ถูกต้องตามรูปแบบ และรายการก่อสร้างที่กำหนด

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2648 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลไทรน้อย อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบเลขที่ AR 61018(40) S 62096(27) SN 61092(15) EE 61131(31) M62016 (26) รวม 139 แผ่น พื้นที่อาคาร 3104 ตร.ม. จำนวน 5 ชั้น

ออกแบบและประมาณการ โดย กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง ประมาณราคา วันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

ปรับราคาโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 2850/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 ปรับราคาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานรื้อถอน /		รวม					174,985.00	
2	หมวดงานโครงสร้าง /		รวม					13,633,204.67	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม /		รวม					20,328,496.25	
4	หมวดงานระบบสุขาภิบาล /		รวม					2,757,991.94	
5	หมวดงานระบบไฟฟ้า /		รวม					13,398,594.00	
6	หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ /		รวม					4,895,573.00	
7	หมวดงานระบบลิฟต์ /		รวม					5,000,000.00	
8	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ								
รวมทั้งหมด				รวม				60,188,844.87	







ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2648 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลไทรน้อย อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบเลขที่ AR 61018(40) S 62096(27) SN 61092(15) EE 61131(31) M62016 (26) รวม 139 แผ่น พื้นที่อาคาร 3104 ตร.ม. จำนวน 5 ชั้น

ออกแบบและประมาณการ โดย กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง ประมาณราคา วันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

ปรับราคาโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 2850/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 ปรับราคาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.1	อาคารโรงเก็บพัสดุ								
	- โครงหลังคา	248	ตร.ม.	-	-	70	17,360	17,360	
	- หลังคากระเบื้องลอนคู่	248	ตร.ม.	-	-	25	6,200	6,200	
	- ฝ้าเพดานยิมซุ่มบอร์ดหนา 9 มม ฉาบเรียบ	128	ตร.ม.	-	-	25	3,200	3,200	
	- ฝ้าเพดาน ALUMINUM	100	ตร.ม.	-	-	25	2,500	2,500	
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบทาสี	104	ตร.ม.	-	-	40	4,160	4,160	
	- ผนังบุกระเบื้องแผ่นเรียบ โครงคร่าวเหล็ก	20	ตร.ม.	-	-	30	600	600	
	- พื้น ค.ส.ล.	233	ตร.ม.	-	-	70	16,310	16,310	
	- ผนังต่างไม่	12	ชุด	-	-	70	840	840	
	- ประตูบานม้วน	15	ตร.ม.	-	-	120	1,800	1,800	
	รวมอาคารโรงเก็บพัสดุ							52,970	

W

←

ช.ช.ช.

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2648 ตร.ม.
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลไทรน้อย อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบเลขที่ AR 61018(40) S 62096(27) SN 61092(15) EE 61131(31) M62016 (26) รวม 139 แผ่น พื้นที่อาคาร 3104 ตร.ม. จำนวน 5 ชั้น

ออกแบบและประมาณการ โดย กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง ประมาณราคา วันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

ปรับราคาโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 2850/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 ปรับราคาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.2	อาคารคัลยยา โรงครัว กายภาพบำบัด								
	- โครงหลังคา	248	ตร.ม.	-	-	70	17,360	17,360	
	- หลังคากระเบื้องลอนคู่	248	ตร.ม.	-	-	25	6,200	6,200	
	- ฝ้าเพดานยิมซึ่มบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบ	160	ตร.ม.	-	-	25	4,000	4,000	
	- ฝ้าเพดาน ALUMINIUM	100	ตร.ม.	-	-	25	2,500	2,500	
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบทาสี	200	ตร.ม.	-	-	40	8,000	8,000	
	- ผนังบุกระเบื้องแผ่นเรียบ โครงสร้างหลัก	20	ตร.ม.	-	-	30	600	600	
	- พื้น ค.ส.ล.	233	ตร.ม.	-	-	70	16,310	16,310	
	- หน้าต่างไม้	18	ชุด	-	-	70	1,260	1,260	
	- ประตูไม้	3	ชุด	-	-	120	360	360	
รวมอาคารคัลยยา โรงครัว กายภาพบำบัด								56,590	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2648 ตร.ม.
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลไทรน้อย อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ AR 61018(40) S 62096(27) SN 61092(15) EE 61131(31) M62016 (26) รวม 139 แผ่น พื้นที่อาคาร 3104 ตร.ม. จำนวน 5 ชั้น

ออกแบบและประมาณการ โดย กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง ประมาณราคา วันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

ปรับราคาโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 2850/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 ปรับราคาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 หน่วย : บาท

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
1.3	อาคารหน่วยจ่ายกลางและซีกฟอก									
		- โครงหลังคา	265	ตร.ม.	-	-	70	18,550	18,550	
		- หลังคากระเบื้องลอนคู่	265	ตร.ม.	-	-	25	6,625	6,625	
		- ฝ้าเพดานยิมซุ้มบอร์ดหนา 9 มม.ฉาบเรียบ	128	ตร.ม.	-	-	25	3,200	3,200	
		- ฝ้าเพดาน ALUMINIUM	100	ตร.ม.	-	-	25	2,500	2,500	
		- ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบทาสี	120	ตร.ม.	-	-	40	4,800	4,800	
		- ผนังกระเบื้องแผ่นเรียบ โครงสร้างเหล็ก	20	ตร.ม.	-	-	30	600	600	
		- พื้น ค.ส.ล.	246	ตร.ม.	-	-	70	17,220	17,220	
		- หนาต่างไม่	5	ชุด	-	-	70	350	350	
		- หนาต่างอลูมิเนียม	74	ตร.ม.	-	-	150	11,100	11,100	
	- ประตูบานม้วน	4	ตร.ม.	-	-	120	480	480		
รวมอาคารหน่วยจ่ายกลางและซีกฟอก									65,425	

Handwritten mark

Handwritten signature

62103 (1 พ.พ. 64 ราคากลางรพ.ไทรน้อย) โครงการออกแบบอาคารรวม 5 ชั้น (งบ64)

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten mark

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2648 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลพระน้อย อำเภอไพรบึง จังหวัดน่านบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบ ป-4

แบบเลขที่ AR 61018(40) S 62096(27) SN 61092(15) EE 61131(31) M62016 (26) รวม 139 แผ่น

พื้นที่อาคาร 3104 ตร.ม. จำนวน 5 ชั้น

ออกแบบและประมาณการ โดย กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคา วันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

ปรับราคาโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดน่านบุรีที่ 2850/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

ปรับราคาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานโครงสร้าง ✓								
2.1	เจาะสำรวจดิน	3	จุด	-	-	13,500	40,500	40,500	
2.2	1)เสาเข็มเจาะไม่น้อยกว่า dia 0.35 ม. ยาว 23 ม. รับน.ปลอดภัยไม่น้อยกว่า 30ตัน/ต้น 2)ตัดหัวเสาเข็ม 3)ค่าขนย้ายดินจากเสาเข็มเจาะ	3	ต้น	20,261	60,783	-	-	60,783	
2.3	1)เสาเข็มเจาะไม่น้อยกว่า dia 0.50 ม. ยาว 23 ม. รับน.ปลอดภัยไม่น้อยกว่า 50ตัน/ต้น 2)ตัดหัวเสาเข็ม 3)ค่าขนย้ายดินจากเสาเข็มเจาะ	120	ต้น	30,119	3,614,280	-	-	3,614,280	
2.4	DYNAMIC LOAD TEST	5	ต้น	28,500	142,500	-	-	142,500	
2.5	SEISMIC INTERGRITY TEST	123	ต้น	300	36,900	-	-	36,900	
2.6	ชุดดิน	487	ลบ.ม.	-	-	99	48,213	48,213	
2.7	ทรายขยาย	30	ลบ.ม.	463	13,890	91	2,730	16,620	
2.8	คอนกรีตขยาย	22	ลบ.ม.	1,989	43,758	306	6,732	50,490	
2.9	1)คอนกรีตโครงสร้าง f'c' 240 ksc. ทรงระบอบก 2)คอนกรีตโครงสร้าง f'c' 240 ksc. ทรงระบอบก(กันซึม)	656	ลบ.ม.	2,295	1,505,520	485	318,160	1,823,680	
2.10	1)ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด50%)	358	ลบ.ม.	2,395	857,410	485	173,630	1,031,040	
		3,631	ตร.ม.	400	1,452,400	-	-	1,452,400	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คลส. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2648 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลพระน้อย อำเภอพระน้อย จังหวัดน่านบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบเลขที่ AR 61018(40) S 62096(27) SN 61092(15) EE 61131(31) M62016 (26) รวม 139 แผ่น พื้นที่อาคาร 3104 ตร.ม. จำนวน 5 ชั้น

ออกแบบและประมาณการ โดย กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง ประมาณราคา วันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

ปรับราคาโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดน่านบุรี ที่ 2850/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 ปรับราคาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2)ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	7,263	ตร.ม.	-	-	115	835,245	835,245	
	3)ค่าชั้นแบบหล่อคอนกรีต (คิด30%ของไม้แบบที่ใช่)	1,089	ลบ.พ.	400	435,600	-	-	435,600	
2.11	ตะปู	1,815	กก.	23.86	43,305.90	-	-	43,305.90	
2.12	เหล็ก SR 24 dia. 6 มม.	1,213	กก.	18.867	22,885.67	4.10	4,973.30	27,858.97	
		29,206	กก.	18.067	527,664.80	4.10	119,744.60	647,409.40	
	เหล็ก SD 40 dia. 12 มม.	8,145	กก.	17.60	143,352.00	3.30	26,878.50	170,230.50	
		11,070	กก.	17.40	192,618.00	3.30	36,531.00	229,149.00	
		20,744	กก.	17.40	360,945.60	2.90	60,157.60	421,103.20	
		47,942	กก.	17.40	834,190.80	2.90	139,031.80	973,222.60	
		1,333	กก.	17.40	23,194.20	2.90	3,865.70	27,059.90	
		3,590	กก.	25.42	91,257.80	-	-	91,257.80	
2.13	ลวดผูกเหล็ก	2,007	ตร.ม.	390	782,730	35.00	70,245	852,975	
2.14	Hollow core ทนท 12 cm. รับ นน. >/ 500 กก./ตร.ม.	2,007	ตร.ม.	148	297,036	29.00	58,203	355,239	
	เพคคอนกรีตทับหน้าหนา 5 ซม. พร้อม WIRE MESH Ø4 มม. @0.15 ม.								

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2648 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลพระน้อย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบเลขที่ AR 61018(40) S 62096(27) SN 61092(15) EE 61131(31) M62016 (26) รวม 139 แผ่น พื้นที่อาคาร 3104 ตร.ม. จำนวน 5 ชั้น

ออกแบบและประมาณการ โดย กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง ประมาณราคา วันที่ 19 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ปรับราคาโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 2850/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 ปรับราคาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
2.15	เหล็กรูปพรรณ									
	- [125x65x6x8 mm. (13.40 kg./m.)	446	กก.	22	9,812	14.00	6,244	16,056		
	- [125x50x20x3.2 mm. (6.13 kg./m.)	1,326	กก.	22	29,172	10.00	13,260	42,432		
	- [75x45x15x2.3 mm. (3.25 kg./m.)	150	กก.	21	3,150	10.00	1,500	4,650		
	- □ 125x50x3.2 mm. (8.26 kg./m.)	720	กก.	22	15,840	10.00	7,200	23,040		
	- PL 16 mm.	1	กก.	22	22	10.00	10	32		
	- PL 12 mm.	5	กก.	22	110	10.00	50	160		
	- PL 9 mm.	5	กก.	22	110	10.00	50	160		
	- Bolts Ø16 mm.	26	ชุด	30	780	-	-	780		
	- Bolts Ø12 mm.	72	ชุด	25	1,800	-	-	1,800		
2.16	- ทาสีกันสนิม	176	ตร.ม.	40	7,040	35	6,160	13,200		
	รวมหมวดงานโครงสร้าง								13,633,204.67	

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2648 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลไทรน้อย อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบเลขที่ AR 61018(40) S 62096(27) SN 61092(15) EE 61131(31) M62016 (26) รวม 139 แผ่น พื้นที่อาคาร 3104 ตร.ม. จำนวน 5 ชั้น

ออกแบบและประมาณการ โดย กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง ประมาณราคา วันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

ปรับราคาโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 2850/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

ปรับราคาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม ✓								
3.1	งานหลังคา ✓		รวม					82,787.00 ✓	
3.2	งานฝ้าเพดาน ✓		รวม					902,073.00 ✓	
3.3	งานผนัง ✓		รวม					6,704,866.00 ✓	
3.4	งานพื้น ✓		รวม					2,615,132.00 ✓	
3.5	งานประตู-หน้าต่าง ✓		รวม					5,366,148.00 ✓	
3.6	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ ✓		รวม					1,081,286.25 ✓	
3.7	งานบันได และทางลาด ✓		รวม					986,110.00 ✓	
3.8	งานป้าย ✓		รวม					86,990.00 ✓	
3.9	งานเบ็ดเตล็ด ✓		รวม					2,016,411.00 ✓	
3.10	งานสี ✓		รวม					486,693.00 ✓	
	รวมงานหมวดงานสถาปัตยกรรม ✓		รวม					20,328,496.25 ✓	

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2648 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบเลขที่ AR 61018(40) S 62096(27) SN 61092(15) EE 61131(31) M62016 (26) รวม 139 แผ่น พื้นที่อาคาร 3104 ตร.ม. จำนวน 5 ชั้น

ออกแบบและประมาณการ โดย กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง ประมาณราคา วันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

ปรับราคาโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 2850/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

ปรับราคาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ			
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน					
3.1	งานหลังคา	- หลังคากระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ลอนคู่ หนาไม่น้อยกว่า 5.5 มม. สีพิเศษ	469	แผ่น	74	34,706	-	-	34,706			
			1	ตัว	74	74	-	-	74			
			2	ตัว	74	148	-	-	148			
			16	ตัว	74	1,184	-	-	1,184			
			43	ตัว	74	3,182	-	-	3,182			
			163	ตร.ม.	146	23,798	25	4,075	27,873			
			39	ม.	85	3,315	45	1,755	5,070			
			211	ตร.ม.	-	-	50	10,550	10,550			
			รวมงานหลังคา								82,787	
			3.2	งานฝ้าเพดาน	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อ	1,989	ตร.ม.	292	580,788	75	149,175	729,963
250	ตร.ม.	312				78,000	75	18,750	96,750			
471	ตร.ม.	78				36,738	82	38,622	75,360			
รวมงานฝ้าเพดาน											902,073	

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2648 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลไทรน้อย อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบเลขที่ AR 61018(40) S 62096(27) SN 61092(15) EE 61131(31) M62016 (26) รวม 139 แผ่น วันที่อาคาร 3104 ตร.ม. จำนวน 5 ชั้น

ออกแบบและประมาณการ โดย กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคา วันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

ปรับราคาโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 2850/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

ปรับราคาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.3	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐสามัญครึ่งแผ่น(ก่ออิฐมอญ)	1,995	ตร.ม.	285	568,575	89	177,555	746,130	
	- ผนังก่ออิฐสามัญเต็มแผ่น(ก่ออิฐมอญ)	546	ตร.ม.	584	318,864	167	91,182	410,046	
	- ผนังฉาบเรียบภายใน	2,990	ตร.ม.	75	224,250	82	245,180	469,430	
	- ผนังฉาบเรียบภายนอก	956	ตร.ม.	75	71,700	95	90,820	162,520	
	- งานฉาบโครงสร้าง	1,897	ตร.ม.	80	151,760	100	189,700	341,460	
	- ผนังบุกระเบื้องแกรนิตเทียม ขนาด 0.60x0.60 ม.	1,537	ตร.ม.	351	539,487	189	290,493	829,980	
	- ผนังฉาบเรียบ เซาะร่อง	146	ตร.ม.	78	11,388	113	16,498	27,886	
	- ผนังผิวทาสีพ่นแกรนิต	164	ตร.ม.	780	127,920	-	-	127,920	
	- ผนังผิวทาสีพ่นแกรนิต เซาะร่อง	637	ตร.ม.	810	515,970	-	-	515,970	
	- ผนังกรุผิว ALUMINIUM COMPOSITE	266	ตร.ม.	3,450	917,700	-	-	917,700	
	- แผ่น COMPACT LAMINATE โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี C-LINE			-	-	-	-	-	
	ปิดทับบนผนังก่ออิฐ หรือ ค.ส.ล. ฉาบปูนเรียบ	389	ตร.ม.	922	358,658	220	85,580	444,238	
	- ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ฉาบเรียบ ปิดทับด้วย			-	-	-	-	-	
	แผ่น COMPACT LAMINATE โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี C-LINE	874	ตร.ม.	1,549	1,353,826	220	192,280	1,546,106	
	- ทำระบบกันรั่วซึมผนังทั้งภายในและภายนอก	394	ตร.ม.	360	141,840	60	23,640	165,480	
	รวมงานผนัง							6,704,866	

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2648 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลไทรน้อย อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ AR 61018(40) S 62096(27) SN 61092(15) EE 61131(31) M62016 (26) รวม 139 แผ่น พื้นที่อาคาร 3104 ตร.ม. จำนวน 5 ชั้น

ออกแบบและประมาณการ โดย กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคา วันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

ปรับราคาโดย คณะกรรมการจัดทำงบประมาณการและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 2850/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

ปรับราคาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย : บาท

หน่วยงานออกแบบแปลและรายการ กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ		
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน				
3.4	งานพื้น	พื้นที่กันแกรนิตเป่าฟ สิต้า ขนาด 0.30x0.60 ม.	81	ตร.ม.	2,069	167,589	198	16,038	183,627		
		- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตเทียม ชนิดผิวหยาบ ขนาด 0.60x0.60 ม.	661	ตร.ม.	760	502,360	222	146,742	649,102		
		- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตเทียม ชนิดผิวทั่วไป ขนาด 0.60x0.60 ม.	155	ตร.ม.	760	117,800	222	34,410	152,210		
		- พื้นปูกระเบื้องหินขัดสำเร็จรูป ขนาด 0.40x0.40 ม.	1,434	ตร.ม.	619	887,646	183	262,422	1,150,068		
		- พื้นขัดมันเรียบ ผสมน้ำยาแก้กันซึม	149	ตร.ม.	101	15,049	82	12,218	27,267		
		- พื้นขัดมันเรียบ ทำระบบกันซึม	560	ตร.ม.	461	258,160	142	79,520	337,680		
		- พื้นฉาบทรายล้าง สิต้า	7	ตร.ม.	335	2,345	99	693	3,038		
		- บัวเชิงผนังไม่สังเคราะห์ หนา 8 มม. สูง 10 ซม.	1,260	เมตร	44	55,440.00	45	56,700	112,140		
		รวมงานพื้น								2,615,132	

SW

62103 (1 กพ. 64 ราคากลางรพ.ไทรน้อย) โครงการออกแบบอาคารรวม 5 ชั้น (งบถ)

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2648 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลไทรน้อย อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบเลขที่ AR 61018(40) S 62096(27) SN 61092(15) EE 61131(31) M62016 (26) รวม 139 แผ่น พื้นที่อาคาร 3104 ตร.ม. จำนวน 5 ชั้น

ออกแบบและประมาณการ โดย กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง ประมาณราคา วันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

ปรับราคาโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 2850/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

ปรับราคาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.5	งานประตู-หน้าต่าง								
	ประตู								
	-ป1	8	ชุด	31,900	255,200	-	-	255,200	
	-ป2	5	ชุด	18,200	91,000	-	-	91,000	
	-ป3	26	ชุด	13,600	353,600	-	-	353,600	
	-ป4	4	ชุด	14,000	56,000	-	-	56,000	
	-ป5	29	ชุด	13,800	400,200	-	-	400,200	
	-ป5A	7	ชุด	17,700	123,900	-	-	123,900	
	-ป5B	2	ชุด	23,600	47,200	-	-	47,200	
	-ป5D	1	ชุด	24,300	24,300	-	-	24,300	
	-ป6	1	ชุด	160,000	160,000	-	-	160,000	
	-ป7	1	ชุด	96,600	96,600	-	-	96,600	
	-ป8	1	ชุด	63,100	63,100	-	-	63,100	
	-ป9	5	ชุด	13,800	69,000	-	-	69,000	
	-ป10	6	ชุด	14,100	84,600	-	-	84,600	
	-ป12	19	ชุด	9,092	172,748	-	-	172,748	วางแปลน
	-ป13	7	ชุด	12,300	86,100	-	-	86,100	

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2648 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลไทรน้อย อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบเลขที่ AR 61018(40) S 62096(27) SN 61092(15) EE 61131(31) M62016 (26) รวม 139 แผ่น พื้นที่อาคาร 3104 ตร.ม. จำนวน 5 ชั้น

ออกแบบและประมาณการ โดย กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง ประมาณราคา วันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

ปรับราคาโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 2850/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 ปรับราคาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
-ป14		5	ชุด	13,600	68,000	-	-	68,000	
-ป15		3	ชุด	24,900	74,700	-	-	74,700	วงบเหล็ก
-ป16		6	ชุด	20,700	124,200	-	-	124,200	"
-ป17		5	ชุด	10,700	53,500	-	-	53,500	"
-ป18		2	ชุด	10,700	21,400	-	-	21,400	"
-ป19		2	ชุด	32,300	64,600	-	-	64,600	
	หน้าต่าง								
-น1		5	ชุด	37,400	187,000	-	-	187,000	
-น2		5	ชุด	13,700	68,500	-	-	68,500	
-น3		4	ชุด	12,800	51,200	-	-	51,200	
-น4		6	ชุด	9,100	54,600	-	-	54,600	
-น5		43	ชุด	14,900	640,700	-	-	640,700	
-น6		1	ชุด	14,500	14,500	-	-	14,500	
-น7		1	ชุด	25,800	25,800	-	-	25,800	
-น8		1	ชุด	16,800	16,800	-	-	16,800	
-น9		4	ชุด	34,000	136,000	-	-	136,000	
-น10		1	ชุด	10,600	10,600	-	-	10,600	

อน



62103 (1 กว. 64 ราคากลางพ.ไทรน้อย) โครงการออกแบบอาคารรวม 5 ชั้น (งบ64)



นาย

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คลส. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2648 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ การมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบเลขที่ AR 61018(40) S 62096(27) SN 61092(15) EE 61131(31) M62016 (26) รวม 139 แผ่น พื้นที่อาคาร 3104 ตร.ม. จำนวน 5 ชั้น

ออกแบบและประมาณการ โดย กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคา วันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

ปรับราคาโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 2850/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

ปรับราคาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
-น11		15	ชุด	10,500	157,500	-	-	157,500	
-น12		2	ชุด	7,700	15,400	-	-	15,400	
-น13		2	ชุด	24,300	48,600	-	-	48,600	
-น14		3	ชุด	15,100	45,300	-	-	45,300	
-น15		3	ชุด	17,100	51,300	-	-	51,300	
-น16		10	ชุด	27,400	274,000	-	-	274,000	
-น17		4	ชุด	22,000	88,000	-	-	88,000	
-น18		15	ชุด	13,500	202,500	-	-	202,500	
-น19		3	ชุด	13,200	39,600	-	-	39,600	
-น20		4	ชุด	6,100	24,400	-	-	24,400	
-น20A		4	ชุด	5,600	22,400	-	-	22,400	
-น21		1	ชุด	8,500	8,500	-	-	8,500	
-น21A		1	ชุด	7,700	7,700	-	-	7,700	
-น22		4	ชุด	10,900	43,600	-	-	43,600	
-น23		1	ชุด	3,500	3,500	-	-	3,500	
-น24		1	ชุด	8,300	8,300	-	-	8,300	
-น25		1	ชุด	43,800	43,800	-	-	43,800	

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2648 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลไทรน้อย อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ การมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบเลขที่ AR 61018(40) S 62096(27) SN 61092(15) EE 61131(31) M62016 (26) รวม 139 แผ่น พื้นที่อาคาร 3104 ตร.ม. จำนวน 5 ชั้น

ออกแบบและประมาณการ โดย กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง ประมาณราคา วันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

ปรับราคาโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 2850/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

ปรับราคาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาล่าสุด		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
-126		4	ชุด	10,700	42,800	-	-	42,800	
-127		1	ชุด	17,900	17,900	-	-	17,900	
-128		3	ชุด	8,800	26,400	-	-	26,400	
-129		1	ชุด	8,200	8,200	-	-	8,200	
-130		1	ชุด	5,800	5,800	-	-	5,800	
-132		2	ชุด	10,900	21,800	-	-	21,800	
-133		1	ชุด	11,900	11,900	-	-	11,900	
-134		1	ชุด	20,500	20,500	-	-	20,500	
-135		1	ชุด	20,800	20,800	-	-	20,800	
-136		1	ชุด	19,600	19,600	-	-	19,600	
-137		1	ชุด	3,700	3,700	-	-	3,700	
-138		2	ชุด	7,500	15,000	-	-	15,000	
-139		3	ชุด	4,200	12,600	-	-	12,600	
-140		1	ชุด	359,100	359,100	-	-	359,100	
	รวมงานประตูหน้าต่าง							5,366,148	

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร ชั้น 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2648 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลไทรน้อย อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบเลขที่ AR 61018(40) S 62096(27) SN 61092(15) EE 61131(31) M62016 (26) รวม 139 แผ่น พื้นที่อาคาร 3104 ตร.ม. จำนวน 5 ชั้น

ออกแบบและประมาณการ โดย กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคา วันที่ 19 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ปรับราคาโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 2850/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

ปรับราคาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.6	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
WC1	- ซักโครกชนิดนั่งราบแบบมีหน้า	36	ชุด	6,990	251,640	450	16,200	267,840	
LAV1	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเครื่องกดน้ำกดล.	17	ชุด	5,723	97,291	450	7,650	104,941	
LAV2	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง (ห้องน้ำพิการ)	4	ชุด	3,997	15,988	450	1,800	17,788	
LAV3	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังขนาดเล็ก	14	ชุด	5,571	77,994	450	6,300	84,294	
PH	- ที่ใส่กระดาษชำระชนิดแขวนผนัง	21	ชุด	1,020	21,420	70	1,470	22,890	
S	- ฝักบัวชำระ	36	ชุด	700	25,200	70	2,520	27,720	
UR1	- โถบัสชำระชายใหญ่	8	ชุด	11,151	89,208	450	3,600	92,808	
UR2	- โถบัสชำระชายเล็ก	5	ชุด	3,314	16,570	450	2,250	18,820	
H	- ราวแขวนผ้าสแตนเลสชนิดแขวน	18	ชุด	372	6,696	70	1,260	7,956	
H1	- ราวทรงตัวออกแบบรูปตัว V	8	ชุด	6,909	55,272	105	840	56,112	
H1	- ราวทรงตัวออกแบบรูปตัว L	4	ชุด	3,580	14,320	105	420	14,740	
K	- ก๊อกน้ำล้างพื้น	20	ชุด	392	7,840	25	500	8,340	
MP	- ที่ใส่สบู่เหลว	30	ชุด	590	17,700	70	2,100	19,800	
SH1	- ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน	2	ชุด	648	1,296	70	140	1,436	
	- ผนังกันห้องนั่งสำเร็จรูป (เต็มห้อง)	9	ชุด	12,400	111,600	800	7,200	118,800	
	- ผนังกันห้องนั่งสำเร็จรูป (ครึ่งห้อง)	9	ชุด	11,000	99,000	650	5,850	104,850	

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คลส. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2648 ตร.ม.
 สถานีก่อสร้าง โรงพยาบาลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบเลขที่ AR 61018(40) S 62096(27) SN 61092(15) EE 61131(31) M62016 (26) รวม 139 แผ่น พื้นที่อาคาร 3104 ตร.ม. จำนวน 5 ชั้น

ออกแบบและประมาณการ โดย กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง ประมาณราคา วันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

ปรับราคาโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรีที่ 2850/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

ปรับราคาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ผนังกันฝนสวะสำเร็จรูป	6	ชุด	3,500	21,000	170	1,020	22,020	
	- ขอบผนังกันฝนกรวด กว้าง 10 ซม.	13.55	เมตร	396	5,365.80	-	-	5,365.80	
	- เคา์นต่อรับหินแกรนิต กว้าง 20 ซม.	7.6	เมตร	1,758	13,360.80	-	-	13,360.80	
	- เคา์นต่อรับหินแกรนิต กว้าง 35 ซม.	5.55	เมตร	2,023	11,227.65	-	-	11,227.65	
	- กระจกเงา ขนาด 0.45X1.00 ม.	13	ชุด	1,058	13,754	-	-	13,754	
	- กระจกเงา ขนาด 0.60X1.00 ม.	4	ชุด	1,410	5,640	-	-	5,640	
	- กระจกเงา ขนาด 0.75X1.00 ม.	1	ชุด	1,763	1,763	-	-	1,763	
	- กระจกเงา ขนาด 0.80X1.00 ม.	1	ชุด	1,880	1,880	-	-	1,880	
	- กระจกเงา ขนาด 1.60X1.00 ม.	6	ชุด	3,760	22,560	-	-	22,560	
	- ป้ายสัญลักษณ์ห้องผู้ชาย	10	ชุด	540	5,400	-	-	5,400	
	- ป้ายสัญลักษณ์ห้องน้ำหญิง	10	ชุด	540	5,400	-	-	5,400	
	- ป้ายสัญลักษณ์ห้องนำคนพิการ	4	ชุด	540	2,160	-	-	2,160	
	- ป้ายสัญลักษณ์ห้องน้ารวม	3	ชุด	540	1,620	-	-	1,620	
รวมงานสัญลักษณ์และอุปกรณ์								1,081,286.25	

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ซื้อขายประมาณ 2648 ตร.ม.
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลไทรน้อย อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบเลขที่ AR 61018(40) S 62096(27) SN 61092(15) EE 61131(31) M62016 (26) รวม 139 แผ่น พื้นที่อาคาร 3104 ตร.ม. จำนวน 5 ชั้น

ออกแบบและประมาณการ โดย กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง ประมาณราคา วันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

ปรับราคาโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 2850/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 ปรับราคาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.7	งานบันได และทางลาด								
	บันได ST1								
	- บันไดผิวหินขัด	184	เมตร	236	43,424	183	33,672	77,096	
	- งานพักผิวหินขัด	30	ตร.ม.	292	8,760	183	5,490	14,250	
	- ราวบันไดสแตนเลส Ø 1 นิ้ว และ Ø 1½ นิ้ว หนา 2 มม.	84	เมตร	2,014	169,176	-	-	169,176	
	พร้อมอุปกรณ์ประกอบ								
	- ฐานบันไดสแตนเลส กว้าง 2 นิ้ว	211	เมตร	1,600	337,600	-	-	337,600	
	- บัวเชิงผนังไฟเบอร์ซีเมนต์	115	เมตร	44	5,060	49	5,635	10,695	
	บันได ST2								
	- บันไดผิวหินขัด	85	เมตร	236	20,060	183	15,555	35,615	
- งานพักผิวหินขัด	44	ตร.ม.	292	12,848	183	8,052	20,900		
- ราวบันไดสแตนเลส Ø 1 นิ้ว และ Ø 1½ นิ้ว หนา 2 มม.	35	เมตร	1,527	53,445	-	-	53,445		
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ									
- ฐานบันไดสแตนเลส กว้าง 2 นิ้ว	95	เมตร	1,600	152,000	-	-	152,000		
- บัวเชิงผนังไฟเบอร์ซีเมนต์	82	เมตร	44	3,608	49	4,018	7,626		
บันได ST3									
- บันไดบุทึงแกรนิตเป่าไฟ สีดำ ขนาด 0.30x0.60ม.	20	เมตร	833	16,660	198	3,960	20,620		

Handwritten mark

Handwritten signature

62103 (1 กพ. 64 ราคากลางพ.ทรน้อย) โครงการออกแบบอาคารรวม 5 ชั้น (งบ64)

Handwritten signature

Handwritten signature

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2648 ตร.ม.
 สถานที่ยกก่อสร้าง โรงพยาบาลไทรน้อย อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบเลขที่ AR 61018(40) S 62096(27) SN 61092(15) EE 61131(31) M62016 (26) รวม 139 แผ่น พื้นที่อาคาร 3104 ตร.ม. จำนวน 5 ชั้น

ออกแบบและประมาณการ โดย กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง ประมาณราคา วันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

ปรับราคาโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 2850/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 ปรับราคาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ราวบันไดสแตนเลส Ø 1 นิ้ว และ Ø 1½ นิ้ว หนา 2 มม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	5	เมตร	1,811	9,055	-	-	9,055	
	- जूมกั้นโต๊ะระรอกันสิ้น 3 เส้น บันได RT4 (บันไดลิ่ง)	27	เมตร	950	25,650	-	-	25,650	
	- บันไดลิ่ง ทางลาด R1	1	ชุด	5,765	5,765	-	-	5,765	
	- พื้นผิวทรายล้างพร้อมปูนทรายรองพื้น	10	ตร.ม.	433	4,330	160	1,600	5,930	
	- ขอบผิวทรายล้าง	12	เมตร	335	4,020	99	1,188	5,208	
	- ซิ่ร่องก้างผิวทรายล้าง	10	ตร.ม.	-	-	99	990	990	
	- ราวบันไดสแตนเลส Ø 1 นิ้ว และ Ø 1½ นิ้ว หนา 2 มม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	17	เมตร	1,468	24,956	-	-	24,956	
	ทางลาด R2								
	- พื้นผิวทรายล้าง	8	ตร.ม.	433	3,464	160	1,280	4,744	
	- ซิ่ร่องก้างผิวทรายล้าง	1	ตร.ม.	-	-	99	99	99	
	- ท่อเหล็กกลม Ø 1 นิ้ว และ Ø 1½ นิ้ว	14	กก.	335	4,690	-	-	4,690	
	รวมงานบันได และทางลาด							986,110	

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คลส. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2648 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลทรวงอก อำเภอหนองปรือ จังหวัดนนทบุรี หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบเลขที่ AR 61018(40) S 62096(27) SN 61092(15) EE 61131(31) M62016 (26) รวม 139 แผ่น พื้นที่อาคาร 3104 ตร.ม. จำนวน 5 ชั้น

ออกแบบและประมาณการ โดย กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง ประมาณราคา วันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

ปรับราคาโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรีที่ 2850/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

ปรับราคาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
3.8	งานป้าย									
		- สัญลักษณ์และป้ายชื่อโรงพยาบาล	1	ชุด	45,210	45,210	-	-	45,210	
		- สัญลักษณ์โรงพยาบาลและป้ายชื่อโรงพยาบาล	1	ชุด	16,280	16,280	-	-	16,280	
		- ป้ายชื่ออาคาร	1	ชุด	25,500	25,500	-	-	25,500	
	รวมงานป้าย									86,990
3.9	งานเบ็ดเตล็ด									
3.9.1	ราวกันตก - แผงกันแดด		รวม					1,617,726		
3.9.2	เคาน์เตอร์ - อ่างสแตนเลสสำเร็จรูป		รวม					94,955		
3.9.3	ระบบกำจัดปลวก		รวม					93,730		
3.9.4	ระบบกันซึม		รวม					210,000		
	รวมงานเบ็ดเตล็ด							2,016,411		

62103 (1 กท. 64 ราคากลางพ.ทรวงอก) โครงการออกแบบอาคารรวม 5 ชั้น (นบ64)

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คลส. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2648 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลไทรน้อย อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบเลขที่ AR 61018(40) S 62096(27) SN 61092(15) EE 61131(31) M62016 (26) รณ 139 แผ่น พื้นที่อาคาร 3104 ตร.ม. จำนวน 5 ชั้น

ออกแบบและประมาณการ โดย กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคา วันที่ 19 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ปรับราคาโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 2850/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 ปรับราคาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.9.1	ราวกันตก - แผงกันแดด								
	- ราวกันตก	167	ตร.ม.	3,498	584,166	-	-	584,166	
	- แผงกันแดด	290	ตร.ม.	3,564	1,033,560	-	-	1,033,560	
	รวมงานข้อ 3.9.1							1,617,726	
3.9.2	เคาน์เตอร์ - อ่างสแตนเลสสำเร็จรูป								
	- เคาน์เตอร์ผิวหินขัด กว้าง 60 ซม.	10	เม.ตร	1,146	11,460	-	-	11,460	
	- เคาน์เตอร์ผิวหินขัด กว้าง 80 ซม.	23	เม.ตร	1,375	31,625	-	-	31,625	
	- อ่างสแตนเลสสำเร็จรูป 2 หลุม	13	ชุด	3,990	51,870	-	-	51,870	
	รวมงานข้อ 3.9.2							94,955	
3.9.3	ระบบกักจัดปลวก								
	- งานระบบกักจัดปลวก	721	ตร.ม.	130	93,730	-	-	93,730	
	รวมงานข้อ 3.9.3							93,730	
3.9.4	ระบบกันซึม								
	- งานระบบกันซึม	500	ตร.ม.	360	180,000	60	30,000	210,000	
	รวมงานข้อ 3.9.4							210,000	

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คลล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2648 ตร.ม.
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลไทรน้อย อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบเลขที่ AR 61018(40) S 62096(27) SN 61092(15) EE 61131(31) M62016 (26) รวม 139 แผ่น พื้นที่อาคาร 3104 ตร.ม. จำนวน 5 ชั้น

ออกแบบและประมาณการ โดย กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง ประมาณราคา วันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

ปรับราคาโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 2850/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 ปรับราคาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	หมวดงานระบบสุขาภิบาล ✓								
4.1	ระบบท่อระบายน้ำโสตริก S (ท่อ PVC 8.5) ✓	1	รวม	-	92,667.49	-	44,923.00	137,590.49	
4.2	ระบบท่อระบายน้ำทั้ง W (ท่อ PVC 8.5) ✓	1	รวม	-	89,423.07	-	39,730.01	129,153.08	
4.3	ระบบท่อระบายอากาศ V (ท่อ PVC 8.5) ✓	1	รวม	-	40,349.54	-	23,825.94	64,175.48	
4.4	ระบบท่อประปา (ท่อ PB 160 psi ท่อ PP-R PN10) ✓	1	รวม	-	580,294.62	-	114,892.08	695,186.71	
4.5	ระบบท่อระบายน้ำฝน (ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี) ✓	1	รวม	-	124,596.96	-	46,592.93	171,189.89	
4.6	ระบบท่อระบายน้ำทั้ง WL (ท่อ PVC 8.5) ✓	1	รวม	-	35,794.90	-	18,091.85	53,886.75	
4.7	ระบบท่อระบายน้ำทั้งครัว K (ท่อ PVC 8.5) ✓	1	รวม	-	24,950.94	-	13,255.46	38,206.40	
4.8	ระบบระบบบำบัดน้ำเสียและระบบระบายน้ำ ✓	1	รวม	-	1,181,474.70	-	263,928.44	1,445,403.14	
4.9	ถังดับเพลิงเคมี								
	- DC ขนาด 15 ปอนด์	7	ถัง	1,400	9,800.00	200	1,400.00	11,200.00	
	- CO2 ขนาด 10 ปอนด์	2	ถัง	5,800	11,600.00	200	400.00	12,000.00	
	รวมหมวดงานระบบสุขาภิบาล ✓				2,190,952.23		567,039.71	2,757,991.94	

62103 (1 กพ. 64 ราคาากลางพ.ไทรน้อย) โครงการออกแบบอาคารรวม 5 ชั้น (งบ64)

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ขั้วลอยประมาณ 2648 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลไทรน้อย อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบเลขที่ AR 61018(40) S 62096(27) SN 61092(15) EE 61131(31) M62016 (26) รวม 139 แผ่น พื้นที่อาคาร 3104 ตร.ม. จำนวน 5 ชั้น

ออกแบบและประมาณการ โดย กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประมาณราคา วันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

ปรับราคาโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 2850/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
ปรับราคาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1	ระบบท่อระบายน้ำโสตกรก								
4.1.1	งานเดินท่อระบายน้ำโสตกรก (ท่อ PVC 8.5)								
	- ขนาด Dia. 2"	32	เมตร	40.05	1,281.60	40	1,280.00	2,561.60	
	- ขนาด Dia. 4"	180	เมตร	142.40	25,632.00	100	18,000.00	43,632.00	
	- ขนาด Dia. 6"	44	เมตร	301.49	13,265.56	200	8,800.00	22,065.56	
	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	รวม	16,071.66	16,071.66	4,821.50	4,821.50	20,893.16	
	เหล็กยึดท่อ	1	รวม	12,053.75	12,053.75	3,616.12	3,616.12	15,669.87	
	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1	รวม	4,017.92	4,017.92	1,205.37	1,205.37	5,223.29	
4.1.2	SCO.								
	- ขนาด Dia. 4"	1	ชุด	235	235.00	200	200.00	435	
	- ขนาด Dia. 6"	1	ชุด	550	550.00	300	300.00	850	
4.1.3	FCO.								
	- ขนาด Dia. 2"	1	ชุด	730	730.00	200	200.00	930	
	- ขนาด Dia. 4"	11	ชุด	1,000	11,000.00	400	4,400.00	15,400	
	- ขนาด Dia. 6"	2	ชุด	1,715	3,430.00	600	1,200.00	4,630	

W

62103 (1 กว. 64 ราคากลางรพ.ไทรน้อย) โครงการออกแบบอาคารรวม 5 ชั้น (จบ64)

W

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คลส. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2648 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลไทรน้อย อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบเลขที่ AR 61018(40) S 62096(27) SN 61092(15) EE 61131(31) M62016 (26) รวม 139 แผ่น พื้นที่อาคาร 3104 ตร.ม. จำนวน 5 ชั้น

ออกแบบและประมาณการ โดย กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง ประมาณราคา วันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

ปรับราคาโดย คณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 2850/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

ปรับราคาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
4.1.4	ข้อต่ออ่อนขนาดหน้าม็ดสแตนเลส	3	ชุด	1,050	3,150.00	200	600.00	3,750		
		1	ชุด	1,250	1,250.00	300	300.00	1,550		
				รวมงานข้อต่อ 4.1		92,667.49		44,923.00	137,590.49	
4.2	ระบบท่อระบายน้ำทิ้ง W	188	เมตร	40.05	7,529.40	40	7,520.00	15,049.40		
		136	เมตร	87.89	11,953.04	75	10,200.00	22,153.04		
		24	เมตร	142.40	3,417.60	100	2,400.00	5,817.60		
		1	รวม	9,160.02	9,160.02	2,748.00	2,748.00	11,908.02		
4.2.1	งานเดินท่อระบายน้ำทิ้ง (ท่อ PVC 8.5)	1	รวม	6,870.01	6,870.01	2,061.00	2,061.00	8,931.02		
		1	รวม	2,290.00	2,290.00	687.00	687.00	2,977.01		
		1	ชุด	130	130.00	100	100.00	230.00		
		1	ชุด	180	180.00	150	150.00	330.00		
4.2.2	SCO.	1	รวม	2,290.00	2,290.00	687.00	687.00	2,977.01		
		1	ชุด	130	130.00	100	100.00	230.00		
		1	ชุด	180	180.00	150	150.00	330.00		
		1	รวม	2,290.00	2,290.00	687.00	687.00	2,977.01		
4.2.3	FCO.	1	รวม	2,290.00	2,290.00	687.00	687.00	2,977.01		
		1	ชุด	130	130.00	100	100.00	230.00		
		1	ชุด	180	180.00	150	150.00	330.00		
		1	รวม	2,290.00	2,290.00	687.00	687.00	2,977.01		

AN

62103 (1 กท. 64

ราคากลางพ.ไทรน้อย) โครงการออกแบบอาคารรวม 5 ชั้น (งบ64)

62103 (1 กท. 64

ราคากลางพ.ไทรน้อย) โครงการออกแบบอาคารรวม 5 ชั้น (งบ64)

วันที่ 26 / 85

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2648 ตร.ม.
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลไทรน้อย อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ การมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบเลขที่ AR 61018(40) S 62096(27) SN 61092(15) EE 61131(31) M62016 (26) รวม 139 แผ่น พื้นที่อาคาร 3104 ตร.ม. จำนวน 5 ชั้น

ออกแบบและประมาณการ โดย กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง ประมาณราคา วันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

ปรับราคาโดย คณะกรรมการจัดทำงบประมาณและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 2850/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 ปรับราคาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ขนาด Dia. 2"	4	ชุด	730	2,920.00	200	800.00	3,720.00	
	- ขนาด Dia. 3"	9	ชุด	1,000	9,000.00	300	2,700.00	11,700.00	
4.2.4	FD.								
	- ขนาด Dia. 2"	39	ชุด	665	25,935.00	200	7,800.00	33,735.00	
4.2.5	P-TRAP								
	- ขนาด Dia. 2"	29	ชุด	222	6,438.00	66	1,914.00	8,352.00	
4.2.6	ข้อต่ออ่างล้างจานรีดสแตนเลส								
	- ขนาด Dia. 3"	3	ชุด	850	2,550.00	150	450.00	3,000.00	
	- ขนาด Dia. 4"	1	ชุด	1,050	1,050.00	200	200.00	1,250.00	
	รวมงานข้อ 4.2				89,423.07		39,730.01	129,153.08	

Handwritten mark

Handwritten signature

62103 (1 กพ. 64) ราคาากลางพ.ไทรน้อย) โครงการออกแบบอาคารรวม 5 ชั้น (งบถ)

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2648 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลไทรน้อย อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบเลขที่ AR 61018(40) S 62096(27) SN 61092(15) EE 61131(31) M62016 (26) รวม 139 แผ่น พื้นที่อาคาร 3104 ตร.ม. จำนวน 5 ชั้น

ออกแบบและประมาณการ โดย กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง ประมาณราคา วันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

ปรับราคาโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการและการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 2850/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

ปรับราคาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.3	ระบบท่อระบายอากาศ								
4.3.1	งานเดินท่อระบายอากาศ (ท่อ PVC 8.5)								
	- ขนาด Dia. 1 1/2"	96	เมตร	25.37	2,435.52	30	2,880.00	5,315.52	
	- ขนาด Dia. 2"	228	เมตร	40.05	9,131.40	40	9,120.00	18,251.40	
	- ขนาด Dia. 3"	24	เมตร	87.89	2,109.36	75	1,800.00	3,909.36	
	- ขนาด Dia. 4"	32	เมตร	142.40	4,556.80	100	3,200.00	7,756.80	
	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	รวม	7,293.23	7,293.23	2,187.97	2,187.97	9,481.20	
	เหล็กยึดท่อ	1	รวม	5,469.92	5,469.92	1,640.98	1,640.98	7,110.90	
	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1	รวม	1,823.31	1,823.31	546.99	546.99	2,370.30	
4.3.2	AVC.								
	- ขนาด Dia. 2" ซ้ำหนึ่ง	3	ชุด	420	1,260.00	200	600.00	1,860.00	
	- ขนาด Dia. 3"	1	ชุด	995	995.00	300	300.00	1,295.00	
	- ขนาด Dia. 4"	3	ชุด	1,125	3,375.00	400	1,200.00	4,575.00	
4.3.3	ข้อต่ออ่อนยางแหว่นรัดสแตนเลส								
	- ขนาด Dia. 3"	1	ชุด	850	850.00	150	150.00	1,000.00	
	- ขนาด Dia. 4"	1	ชุด	1,050	1,050.00	200	200.00	1,250.00	
	รวมงานข้อต่อ 4.3				40,349.54		23,825.94	64,175.48	

Handwritten mark

Handwritten signature

62103 (1 ทว. 64 ราคาากลางพ.ไทรน้อย) โครงการออกแบบอาคารรวม 5 ชั้น (งบ64)

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten mark

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2648 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลไทรน้อย อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบเลขที่ AR 61018(40) S 62096(27) SN 61092(15) EE 61131(31) M62016 (26) รวม 139 แผ่น พื้นที่อาคาร 3104 ตร.ม. จำนวน 5 ชั้น

ออกแบบและประมาณการ โดย กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง ประมาณราคา วันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

ปรับราคาโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 2850/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 ปรับราคาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.4	งานเดินท่อประปา								
4.4.1	งานเดินท่อประปา ท่อ PP-R PN10								
	- ขนาด Dia. 3/4"	400	เมตร	46	18,400.00	30	12,000.00	30,400.00	
	- ขนาด Dia. 1"	172	เมตร	76	13,072.00	30	5,160.00	18,232.00	
	- ขนาด Dia. 1 1/4"	100	เมตร	113	11,300.00	30	3,000.00	14,300.00	
	- ขนาด Dia. 1 1/2"	100	เมตร	180	18,000.00	50	5,000.00	23,000.00	
	งานเดินท่อประปา ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี มอก.277-2532								
	- ขนาด Dia. 2"	96	เมตร	182.88	17,556.48	110	10,560.00	28,116.5	
	- ขนาด Dia. 3"	60	เมตร	293.20	17,592.00	175	10,500.00	28,092.0	
	- ขนาด Dia. 4"	6	เมตร	427.20	2,563.20	250	1,500.00	4,063.2	
	งานเดินท่อประปา ท่อ PB 160 PSI								
	- ขนาด Dia. 1 1/2"	30	เมตร	130	3,900.00	50	1,500.00	5,400.00	
	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	รวม	51,191.84	51,191.84	15,357.55	15,357.55	66,549.39	
	เหล็กยึดท่อ	1	รวม	20,476.74	20,476.74	6,143.02	6,143.02	26,619.76	
	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1	รวม	10,238.37	10,238.37	3,071.51	3,071.51	13,309.88	
4.4.2	STOP VALVE								
	- ขนาด Dia. 1/2"	108	ชุด	163	17,604.00	50	5,400.00	23,004.00	

ประมาณราคาทำก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2648 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลทรน้อย อำเภอทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบเลขที่ AR 61018(40) S 62096(27) SN 61092(15) EE 61131(31) M62016 (26) รวม 139 แผ่น พื้นที่อาคาร 3104 ตร.ม. จำนวน 5 ชั้น

ออกแบบและประมาณการ โดย กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง ประมาณราคา วันที่ 19 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ปรับราคาโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 2850/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 ปรับราคาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.4.3	ก๊อกรั่ว								
	- ขนาด Dia. 1/2"	4	ชุด	135	540.00	50	200.00	740.00	
4.4.4	ประตูน้ำ GATE VALVE								
	- ขนาด Dia. 3/4"								
	- ขนาด Dia. 1"	18	เครื่อง	330	5,940.00	200	3,600.00	9,540.00	
	- ขนาด Dia. 1 1/2"	12	เครื่อง	622	7,464.00	300	3,600.00	11,064.00	
	- ขนาด Dia. 2"	3	เครื่อง	922	2,766.00	400	1,200.00	3,966.00	
	- ขนาด Dia. 3"	5	เครื่อง	2,796	13,980.00	600	3,000.00	16,980.00	
4.4.5	ประตูน้ำกันกลับ CHECK VALVE								
	- ขนาด Dia. 2"	2	เครื่อง	922	1,844.00	400	800.00	2,644.00	
	- ขนาด Dia. 3"	1	เครื่อง	2,796	2,796.00	600	600.00	3,396.00	
4.4.6	ประตูน้ำ FOOT VALVE								
	- ขนาด Dia. 2"	2	เครื่อง	3,900	7,800.00	200	400.00	8,200.00	
4.4.7	ประตูน้ำ MODULATING FLOAT VALVE								
	- ขนาด Dia. 1 1/2"	1	เครื่อง	11,480	11,480.00	300	300.00	11,780.00	
4.4.8	ข้อต่ออ่อนแรงต้น FLEXIBLE								
	- ขนาด Dia. 2"	2	ชุด	2,970	5,940.00	400	800.00	6,740.00	

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2648 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลพระนัยย์ อำเภอโพธารนย์ จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบเลขที่ AR 61018(40) S 62096(27) SN 61092(15) EE 61131(31) M62016 (26) รวม 139 แผ่น พื้นที่อาคาร 3104 ตร.ม. จำนวน 5 ชั้น

ออกแบบและประมาณการ โดย กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคา วันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

ปรับราคาโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 2850/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

ปรับราคาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.4.9	มาตรวัดน้ำ ภายใน - ขนาด Dia. 1"	1	เมตร	1,850	1,850.00	200	200.00	2,050.00	
4.4.10	ฝาปิด สเตนเลสสตีล พร้อมกุ่มแฉก ขนาด MH. 0.60 x 0.60 M.	2	ชุด	6,000	12,000.00	500	1,000.00	13,000.00	
4.4.11	เครื่องสูบน้ำ VERTICAL MULTSTAGE PUMP 200 LPM @ 35 M.	2	ชุด	57,000	114,000.00	2,500	5,000.00	119,000.00	
4.4.12	ตู้ CONTROL พร้อมงานไฟฟ้า	1	SET	50,000	50,000.00	5,000	5,000.00	55,000.00	
4.4.13	เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน BOOSTER PUMP SET 100 LPM @ 35 M. ถึง 300 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ตู้ควบคุมอัตโนมัติ	1	ชุด	140,000	140,000.00	10,000	10,000.00	150,000.00	
รวมงานข้อ 4.4 ✓					580,294.62		114,892.08	695,186.71 ✓	

dn

[Signature]

62103 (1 กพ. 64 ราคากลางรพ.โพธารนย์) โครงการออกแบบอาคารรวม 5 ชั้น (งบ64)

[Signature]

[Signature]

[Signature]

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2648 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเทรน้อย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบเลขที่ AR 61018(40) S 62096(27) SN 61092(15) EE 61131(31) M62016 (26) รวม 139 แผ่น พื้นที่อาคาร 3104 ตร.ม. จำนวน 5 ชั้น

ออกแบบและประมาณการ โดย กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคา วันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

ปรับราคาโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครปฐม ที่ 2850/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

ปรับราคาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาล่าสุด		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.5	ระบบท่อระบายน้ำฝน								
4.5.1	งานเดินท่อระบายน้ำฝน (ท่อ PVC 8.5)								
	- ขนาด Dia. 2"	24	เมตร	40.05	961.20	40	960.00	1,921.2000	
	- ขนาด Dia. 4"	240	เมตร	142.40	34,176.00	100	24,000.00	58,176.0000	
	ข้อต่อ อุกรณ์ท่อ	1	รวม	14,054.88	14,054.88	4,216.46	4,216.46	18,271.3440	
	เหล็กยึดท่อ	1	รวม	10,541.16	10,541.16	3,162.35	3,162.35	13,703.5080	
	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีที่ล้าถึงลักษณะท่อ	1	รวม	3,513.72	3,513.72	1,054.12	1,054.12	4,567.8360	
4.5.2	RD.								
	- ขนาด Dia. 4"	18	ชุด	865	15,570.00	400	7,200.00	22,770.00	
4.5.3	RFD.								
	- ขนาด Dia. 2"	21	ชุด	1,730	36,330.00	200	4,200.00	40,530.00	
4.5.4	ข้อต่ออ่อนยางแหวนรัดสแตนเลส								
	- ขนาด Dia. 4	9	ชุด	1,050	9,450.00	200	1,800.00	11,250.00	
	รวมงานข้อ 4.5				124,596.96		46,592.93	171,189.89	
4.6	ระบบท่อระบายน้ำทิ้ง WL								
4.6.1	งานเดินท่อระบายน้ำทิ้ง WL (ท่อ PVC 8.5)								

-62103 (1 กพ. 64 ราคากลางพ.ทรน้อย) โครงการออกแบบอาคารรวม 5 ชั้น (งบ64)

9/14/64

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2648 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลพระนโย อำเภอนิพนธ์ จังหวัดน่าน

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบเลขที่ AR 61018(40) S 62096(27) SN 61092(15) EE 61131(31) M62016 (26) รวม 139 แผ่น พื้นที่อาคาร 3104 ตร.ม. จำนวน 5 ชั้น

ออกแบบและประเมินการ โดย กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง ประมาณราคา วันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

ปรับราคาโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดน่านที่ 2850/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

ปรับราคาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.7	ระบบท่อระบายน้ำทิ้งครัว K								
4.7.1	งานเดินท่อระบายน้ำทิ้งครัว K (ท่อ PVC 8.5)								
	- ขนาด Dia. 2"	60	เมตร	40.05	2,403.00	40	2,400.00	4,803.00	
	- ขนาด Dia. 3"	32	เมตร	87.89	2,812.48	75	2,400.00	5,212.48	
	- ขนาด Dia. 4"	44	เมตร	142.40	6,265.60	100	4,400.00	10,665.60	
	ข้อต่อ อุปกรณท่อ	1	รวม	4,592.43	4,592.43	1,377.73	1,377.73	5,970.16	
	เหล็กยึดท่อ	1	รวม	3,444.32	3,444.32	1,033.30	1,033.30	4,477.62	
	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีกันสนิมท่อ	1	รวม	1,148.11	1,148.11	344.43	344.43	1,492.54	
4.7.2	SCO.								
	- ขนาด Dia. 4"	1	ชุด	235	235.00	200	200.00	435.00	
4.7.3	FCO.								
	- ขนาด Dia. 3"	2	ชุด	1,000	2,000.00	300	600.00	2,600.00	
	- ขนาด Dia. 4"	1	ชุด	1,000	1,000.00	300	300.00	1,300.00	
4.7.4	ข้อต่ออ่อนยางแหวนรัดสแตนเลส								
	- ขนาด Dia. 4"	1	ชุด	1,050	1,050.00	200	200.00	1,250.00	
	รวมงานข้อ 4.7				24,950.94		13,255.46	38,206.40	

ประมาณราคาต่อก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คลส. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2648 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลไทรน้อย อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบเลขที่ AR 61018(40) S 62096(27) SN 61092(15) EE 61131(31) M62016 (26) รวม 139 แผ่น พื้นที่อาคาร 3104 ตร.ม. จำนวน 5 ชั้น

ออกแบบและประมาณการ โดย กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคา วันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

ปรับราคาโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการและการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรีที่ 2850/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

ปรับราคาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.8	ระบบบำบัดน้ำเสียและระบบระบายน้ำ								
4.8.1	บ่อบำบัดน้ำเสีย	1	บ่อ	766,025.27	766,025.27	172,270	172,269.50	938,294.77	
4.8.2	ถังตกไขมันความจุ 200 ลิตร	1	บ่อ	7,125	7,125.00	2,375	2,375.00	9,500.00	
4.8.3	ถังคลอรีน ถัง PE ขนาด 500 ลิตร	1	บ่อ	6,230	6,230.00	500	500.00	6,730.00	
4.8.4	เครื่องผสมคลอรีน	1	ชุด	67,950	67,950.00	2,500	2,500.00	70,450.00	
4.8.5	เครื่องสูบลมจ่ายคลอรีน	1	ชุด	128,500	128,500.00	5,000	5,000.00	133,500.00	
4.8.6	งานวางท่อน้ำเสีย ท่อHDPE PE80 PN6 ขนาด dia.200 มม.	72	เมตร	571.20	41,126.40	350	25,200.00	66,326.40	
4.8.7	งานขุดพักท่อน้ำเสีย ผ่าเหล็กหล่อ	7	บ่อ	8,595.90	60,171.31	1,858.94	13,012.58	73,183.89	
4.8.8	งานวางท่อคสล. ขนาด dia.0.40 ม.	120	เมตร	540.33	64,839.60	237.42	28,490.40	93,330.00	
4.8.9	งานขุดพักท่อระบายน้ำ 0.40 เมตร ผ่า คสล.	12	บ่อ	3,292.26	39,507.12	1,215.08	14,580.96	54,088.08	
	รวมงานข้อ 4.8				1,181,474.70		263,928.44	1,445,403.14	

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2648 ตร.ม.
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลไทรน้อย อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ การมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบเลขที่ AR 61018(4D) S 62096(27) SN 61092(15) EE 61131(31) M62016 (26) งาม 139 แผ่น พื้นที่อาคาร 3104 ตร.ม. จำนวน 5 ชั้น

ออกแบบและประมาณการ โดย กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง ประมาณราคา วันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

รับราคาโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปฤกษ์การและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 2850/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 ปรึกษาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.8.1	บ่อบำบัดน้ำเสีย								
	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงสี่เหลี่ยมตัน 0.15x0.15x6.00 ม.	100	ต้น	672	67,200.00	176	17,600.00	84,800.00	
	ชุดดิน	284	ลบ.ม.	-	-	148	42,032.00	42,032.00	
	ทรายพยายาบ	10	ลบ.ม.	463	4,630.00	91	910.00	5,540.00	
	คอนกรีตพยายาบ	5	ลบ.ม.	1,989.00	9,945.00	306	1,530.00	11,475.00	
	คอนกรีตโครงสร้าง 210 ksc. ทรงแทงนอก	53	ลบ.ม.	2,208.80	117,066.40	306	16,218.00	133,284.40	
	ค่าแรงแบบหล่อ	324	ตร.ม.	-	-	115	37,260.00	37,260.00	
	แบบหล่อ	162	ตร.ม.	280	45,360.00	-	-	45,360.00	
	โครงสร้าง	49	ลบ.พ.	260	12,636.00	-	-	12,636.00	
	เหล็กเสริม RB. 9 ม.ม.	450	ก.ก.	18,067	8,130.15	4.1	1,845.00	9,975.15	
	เหล็กเสริม DB. 12 ม.ม.	5,245	ก.ก.	17,600	92,312.00	3.3	17,308.50	109,620.50	
	ลาด	170	ก.ก.	25.42	4,321.40	-	-	4,321.40	
	ฉาบปูนขัดมัน	118	ตร.ม.	87	10,266.00	82	9,676.00	19,942.00	
	MH 0.60 x 0.60 ม. ติดยางกันกลิ่น	5	ฝา	5,800	29,000.00	580	2,900.00	31,900.00	
	PLASTIC MEDIA	175	ลบ.ม.	5,000	87,500.00	500	8,750.00	96,250.00	
	ท่อ PVC 8.5 ขนาด dia.4"	1	เมตร	142.40	142.40	100	100.00	242.40	
	ท่อ PVC 8.5 ขนาด dia.6"	8	เมตร	301.49	2,411.92	200	1,600.00	4,011.92	
	สามทางที่ ขนาด dia.6"	8	ตัว	438	3,504.00	130	1,040.00	4,544.00	
	EJECTOR 3 แรงม้า	2	เครื่อง	118,300	236,600.00	1,500	3,000.00	239,600.00	

W

Signature

Handwritten initials and signature

Handwritten signature

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2648 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลไทรน้อย อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ การงบประมาณราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบเลขที่ AR 61018(40) S 62096(27) SN 61092(15) EE 61131(31) M62016 (26) รวม 139 แผ่น พื้นที่อาคาร 3104 ตร.ม. จำนวน 5 ชั้น

ออกแบบและประมาณการ โดย กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคา วันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

ปรับราคาโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 2850/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

ปรับราคาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานตู้คอนโทรลพร้อมงานอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลัง	1	รวม	35,000	35,000.00	10,500	10,500.00	45,500.00	
	รวมราคาปรับขึ้นค่าวัสดุ				766,025.27		172,269.50	938,294.77	
4.8.7	งานบ่อพักท่อน้ำเสีย ฝาเหล็กหล่อ								
	ชุดดิน-ถมกลับ	1.2	ลบ.ม.	-	-	125	150.00	150.00	150.00
	ทรายหยาบ	0.10	ลบ.ม.	463	46.30	91	9.10	55.40	
	คอนกรีตหยาบ	0.04	ลบ.ม.	1,989.00	79.56	306	12.24	91.80	
	คอนกรีตโครงสร้าง	0.48	ลบ.ม.	2,208.80	1,060.22	306	146.88	1,207.10	
	ค่าแรงแบบหล่อ	5.34	ตร.ม.	-	-	133	710.22	710.22	
	แบบหล่อ	2.67	ตร.ม.	280	747.60	-	-	747.60	
	เหล็ก RB 9	42	กก.	18,067	758.81	4.1	172.20	931.01	
	ลวดผูกเหล็ก	1.2	กก.	25.42	30.50	-	-	30.50	
	ฉาบปูนขัดมันเรียบ	0.9	ตร.ม.	81	72.90	87	78.30	151.20	
	ฝาเหล็กหล่อ ไลท์วัตต์ ขนาด 600 มม. ติดยางกันกลิ่น	1	ฝา	5,800	5,800.00	580	580.00	6,380.00	
	รวมงานบ่อพักท่อน้ำเสีย ฝาเหล็กหล่อ				8,595.90		1,858.94	10,454.84	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ก่อสร้างประมาณ 2648 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลไทรน้อย อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบเลขที่ AR 61018(40) S 62096(27) SN 61092(15) EE 61131(31) M62016 (26) รวม 139 แผ่น พื้นที่อาคาร 3104 ตร.ม. จำนวน 5 ชั้น

ออกแบบและประมาณการ โดย กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง ประมาณราคา วันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

ปรับราคาโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 2850/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 ปรับราคาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 หมายเหตุ : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.8.9	งานบ่อพักท่อระบายน้ำ 0.40 เมตร ผา คสล.								
	ชุดดิน-ฉกกลับ	1.2	ลบ.ม.	-	-	99	118.80	118.80	
	ทรายหยาบ	0.08	ลบ.ม.	463	37.04	91	7.28	44.32	
	คอนกรีตหยาบ	0.05	ลบ.ม.	1,989.00	99.45	306	15.30	114.75	
	คอนกรีตโครงสร้าง	0.4	ลบ.ม.	2,208.80	883.52	306	122.40	1,005.92	
	ค่าแรงแบบหล่อ	6.5	ตร.ม.	-	-	115	747.50	747.50	
	แบบหล่อ	3.25	ตร.ม.	280	910.00	-	-	910.00	
	ไม้คร่า	1	ตร.ม.	260	260.00	-	-	260.00	
	เหล็ก RB 6	6	กก.	18,867	113.20	4.1	24.60	137.80	
	เหล็ก RB 9	14	กก.	18,067	252.94	4.1	57.40	310.34	
ลวดผูกเหล็ก	0.5	กก.	25.42	12.71	-	-	12.71		
ตะแกรงเหล็กหล่อกันขยะ	1	ชั้น	550	550.00	-	-	550.00		
เหล็กมุม+เหล็กกล่อง	6	ชั้น	10	60.00	-	-	60.00		
ฉาบปูนขัดมันเรียบ	1.4	ตร.ม.	81	113.40	87	121.80	235.20		
	งานบ่อพักท่อระบายน้ำ 0.40 เมตร ผา คสล.				3,292.26		1,215.08	4,507.34	

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คลส. 5 ชั้น พื้นที่ก่อสร้างประมาณ 2648 ตร.ม.
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลไทรน้อย อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบเลขที่ AR 61018(40) S 62096(27) SN 61092(15) EE 61131(31) M62016 (26) รวม 139 แผ่น พื้นที่อาคาร 3104 ตร.ม. จำนวน 5 ชั้น

ออกแบบและประมาณการ โดย กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง ประมาณราคา วันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

ปรับราคาโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 2850/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 ปรับราคาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร /								
5.1	ระบบไฟฟ้า /		รวม					9,947,461 /	
5.2	ระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน /		รวม					280,694 /	
5.3	ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ /		รวม					264,671 /	
5.4	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ /		รวม					756,520 /	
5.5	ระบบเสียงประกาศ /		รวม					321,553 /	
5.6	ระบบทีวีรวม /		รวม					37,556 /	
5.7	ระบบกล้องวงจรปิด /		รวม					1,790,139 /	
	รวมงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร /							13,398,594 /	

DN



62103 (1 ก.พ. 64 ราคากลางรพ.ไทรน้อย) โครงการออกแบบอาคารรวม 5 ชั้น (งบ64)




13,398,594

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2648 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลไทรน้อย อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบเลขที่ AR 61018(40) S 62096(27) SN 61092(15) EE 61131(31) M62016 (26) รวม 139 แผ่น พื้นที่อาคาร 3104 ตร.ม. จำนวน 5 ชั้น

ออกแบบและประมาณการ โดย กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง ประมาณราคา วันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

ปรับราคาโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 2850/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

ปรับราคาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
5.1	ระบบไฟฟ้า									
5.1.1	ระบบไฟฟ้าแรงสูง		รวม					27,720		
5.1.2	หม้อแปลงไฟฟ้า		รวม					783,200		
5.1.3	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า		รวม					1,635,769		
5.1.4	แผงสวิตช์ไฟฟ้าประธาน		รวม					3,132,668		
5.1.5	แผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์		รวม					637,827		
5.1.6	ท่อร้อยสาย และรางเดินสาย		รวม					779,875		
5.1.7	สายไฟฟ้า		รวม					1,699,507		
5.1.8	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์		รวม					981,280		
5.1.9	สวิตช์ และเต้ารับ		รวม					139,615		
5.1.10	ค่าดำเนินการขออนุญาตติดตั้งแผงตู้แรงสูงการไฟฟ้า (ยกเว้นค่าประกัน)		รวม					130,000		
รวมงานข้อ 5.1									9,947,461	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2648 ตร.ม.
 สถานพักก่อสร้าง โรงพยาบาลไทรน้อย อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบเลขที่ AR 61018(40) S 62096(27) SN 61092(15) EE 61131(31) M62016 (26) รวม 139 แผ่น พื้นที่อาคาร 3104 ตร.ม. จำนวน 5 ชั้น

ออกแบบและประมาณการ โดย กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง ประมาณราคา วันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

ปรับราคาโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 2850/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

ปรับราคาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.1.1	ระบบไฟฟ้าแรงสูง								
	- ค่าดำเนินการข้ายเสาไฟฟ้าแรงสูงเดิม	4	Set	-	-	4,400	17,600	17,600	
	- ค่าดำเนินการข้ายสายไฟฟ้าแรงสูงเดิม	253	m	-	-	40	10,120	10,120	
	\ รวมระบบไฟฟ้าแรงสูง				-		27,720	27,720	
5.1.2	หม้อแปลงไฟฟ้า								
	- 800 KVA TRANSFORMER FULLY HERMETICALLY SEALED TYPE 24KV/416V	1	Set	624,000	624,000	19,200	19,200	643,200	
	- พ้อมนั้ร้านและอุปกรณ์ประกอบ MEA STANDARD	1	Set	120,000	120,000	20,000	20,000	140,000	
	\ รวมหม้อแปลงไฟฟ้า				744,000		39,200	783,200	
5.1.3	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า								
	- 350KVA PRIME RATED GENERATOR 230/400V 50Hz 3 PHASE 4W WITH C	1	Set	1,565,769	1,565,769	70,000	70,000	1,635,769	
	PROOF (< 85 dB at 1M) ติดตั้งบริเวณด้านข้างห้องเครื่อง GENERATOR								
	\ รวม เครื่องกำเนิดไฟฟ้า				1,565,769		70,000	1,635,769	

62103 (1. กพ. 64 ราคาากลางรพ.ไทรน้อย) โครงการออกแบบอาคารรวม 5 ชั้น (งบถ)

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คลส. 5 ชั้น พนทใช้สอยประมาณ 2648 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลไทรน้อย อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบเลขที่ AR 61018(4D) S 62096(27) SN 61092(15) EE 61131(31) M62016 (26) รวม 139 แผ่น พนทใช้สอยประมาณ 3104 ตร.ม. จำนวน 5 ชั้น

ออกแบบและประมาณการ โดย กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง ประมาณราคา วันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

ปรับราคาโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 2850/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

ปรับราคาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.1.4	แผงสวิตช์ไฟฟ้าประธาน								
	MDB&EMDB (STANDARD : IEC61439-1&2 FORM 2)								
	- ACB DRAWOUT TYPE 1,250AT-3P IC \geq 40 kA W/Ground Fault Protector	1	Set	272,850	272,850	-	-	272,850	
	- MCCB 650AT 3P IC \geq 25kA	1	Set	42,580	42,580	-	-	42,580	
	- MCCB 160AT 3P IC \geq 25kA	5	Set	12,150	60,750	-	-	60,750	
	- MCCB 100AT 3P IC \geq 25kA	2	Set	3,363	6,726	-	-	6,726	
	- MCCB 75AT 3P IC \geq 25kA	1	Set	3,363	3,363	-	-	3,363	
	- POWER FACTOR CONTROLLER 12 STEP	1	Set	19,800	19,800	-	-	19,800	
	- CAPACITOR MAGNETIC CONTACTOR	10	Set	13,400	134,000	-	-	134,000	
	- 40 KVAR CAP. BANK 525V	10	Set	23,300	233,000	-	-	233,000	
	- HRC FUSE 100A	10	Set	100	1,000	-	-	1,000	
	- COMBINATION TYPE SURGE PROTECTION DEVICE 50 kA PROTECTION LE	1	Set	67,759	67,759	-	-	67,759	
	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING (FORM 2)	1	Lot	215,000	215,000	28,000	28,000	243,000	
	- ATS 500AT 3P IC \geq 25kA (1ระกอบลำเรียงครบชุดจากโรงงาน)	1	Set	139,160	139,160	-	-	139,160	
	- MCCB 500AT 3P IC \geq 25kA	1	Set	34,340	34,340	-	-	34,340	
	- MCCB 160AT 3P IC \geq 25kA	2	Set	12,150	24,300	-	-	24,300	
	- MCCB 100AT 3P IC \geq 25kA	2	Set	5,270	10,540	-	-	10,540	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2648 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลพระน้อย อำเภอพระน้อย จังหวัดน่านบุรี

แบบเลขที่ AR 61018(40) S 62096(27) SN 61092(15) EE 61131(31) M62016 (26) รวม 139 แผ่น พื้นที่อาคาร 3104 ตร.ม. จำนวน 5 ชั้น

ออกแบบและประมาณการ โดย กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคา วันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

ปรับราคาโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดน่านบุรี ที่ 2850/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

ปรับราคาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย : บาท

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- MCCB 75AT 3P IC ≥ 25KA	1	Set	5,180	5,180	-	-	5,180	
	- MCCB 50AT,3P IC 25 KA	1	Set	5,010	5,010	-	-	5,010	
	- COMBINATION TYPE SURGE ARRESTER	1	Set	36,000	36,000	-	-	36,000	
	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING FROM 2a สปก. 1436-2540	1	Lot	777,500	777,500	106,000	106,000	883,500	
	1DB1								
	- MCCB 160AT 3P IC ≥ 25KA	1	Set	12,150	12,150	-	-	12,150	
	- MCCB 100AT 3P IC ≥ 25KA	1	Set	5,270	5,270	-	-	5,270	
	- MCCB 75AT 3P IC ≥ 25KA	1	Set	5,180	5,180	-	-	5,180	
	- HRC FUSE 100A	6	Set	100	600	-	-	600	
	- DIGITAL POWER METER TYPE 2	1	Set	25,000	25,000	-	-	25,000	
	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING FROM 2a สปก. 1436-2540	1	Lot	35,000	35,000	7,000	7,000	42,000	
	2DB1								
	- MCCB 160AT 3P IC ≥ 25KA	1	Set	12,150	12,150	-	-	12,150	
	- MCCB 75AT 3P IC ≥ 25KA	2	Set	5,180	10,360	-	-	10,360	
	- MCCB 40AT 3P IC ≥ 25KA	1	Set	5,010	5,010	-	-	5,010	
	- HRC FUSE 100A	6	Set	100	600	-	-	600	
	- DIGITAL POWER METER TYPE 2	1	Set	25,000	25,000	-	-	25,000	

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2648 ตร.ม.
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลไพรน้อย อำเภอไพรน้อย จังหวัดน่าน

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบเลขที่ AR 61018(40) S 62096(27) SN 61092(15) EE 61131(31) M62016 (26) รวม 139 แผ่น พื้นที่อาคาร 3104 ตร.ม. จำนวน 5 ชั้น

ออกแบบและประมาณการ โดย กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง ประมาณราคา วันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

ปรับราคาโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดน่านที่ 2850/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

ปรับราคาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3DB1	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING FROM 2a มอก.1436-2540	1	Lot	35,000	35,000	7,000	7,000	42,000	
	- MCCB 160AT 3P IC ≥ 25KA	1	Set	12,150	12,150	-	-	12,150	
	- MCCB 75AT 3P IC ≥ 25KA	1	Set	5,180	5,180	-	-	5,180	
	- MCCB 40AT 3P IC ≥ 25KA	3	Set	5,010	15,030	-	-	15,030	
	- HRC FUSE 100A	6	Set	100	600	-	-	600	
4DB1	- DIGITAL POWER METER TYPE 2	1	Set	25,000	25,000	-	-	25,000	
	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING FROM 2a มอก.1436-2540	1	Lot	35,000	35,000	7,000	7,000	42,000	
	- MCCB 160AT 3P IC ≥ 25KA	1	Set	12,150	12,150	-	-	12,150	
	- MCCB 125AT 3P IC ≥ 25KA	2	Set	12,150	24,300	-	-	24,300	
	- MCCB 40AT 3P IC ≥ 25KA	1	Set	5,010	5,010	-	-	5,010	
5DB1	- HRC FUSE 100A	6	Set	100	600	-	-	600	
	- DIGITAL POWER METER TYPE 2	1	Set	25,000	25,000	-	-	25,000	
	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING FROM 2a มอก.1436-2540	1	Lot	35,000	35,000	7,000	7,000	42,000	
5DB1	- MCCB 160AT 3P IC ≥ 25KA	1	Set	12,150	12,150	-	-	12,150	

62103 (1 ท.ว. 64 ราคากลางพ.ไพรน้อย) โครงการออกแพคเกจโครงการรวม 5 ชั้น (งบ64)

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คลส. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2648 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลไทรน้อย อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบเลขที่ AR 61018(40) S 62096(27) SN 61092(15) EE 61131(31) M62016 (26) รวม 139 แผ่น พื้นที่อาคาร 3104 ตร.ม. จำนวน 5 ชั้น

ออกแบบและประมาณการ โดย กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคา วันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

ปรับราคาโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 2850/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

ปรับราคาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- MCCB 100AT 3P IC ≥ 25kA	2	Set	5,270	10,540	-	-	10,540	
	- MCCB 40AT 3P IC ≥ 25kA	1	Set	5,010	5,010	-	-	5,010	
	- HRC FUSE 100A	6	Set	100	600	-	-	600	
	- DIGITAL POWER METER TYPE 2	1	Set	25,000	25,000	-	-	25,000	
	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING FROM 2a มอก.1436-2540	1	Lot	35,000	35,000	7,000	7,000	42,000	
	1EDB1								
	- MCCB 160AT 3P IC ≥ 25kA	1	Set	12,150	12,150	-	-	12,150	
	- MCCB 75AT 3P IC ≥ 25kA	2	Set	5,180	10,360	-	-	10,360	
	- MCCB 40AT 3P IC ≥ 25kA	1	Set	5,010	5,010	-	-	5,010	
	- HRC FUSE 100A	6	Set	100	600	-	-	600	
	- DIGITAL POWER METER TYPE 2	1	Set	25,000	25,000	-	-	25,000	
	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING FROM 2a มอก.1436-2540	1	Lot	35,000	35,000	7,000	7,000	42,000	
	2EDB1								
	- MCCB 100AT 3P IC ≥ 25kA	1	Set	5,270	5,270	-	-	5,270	
	- MCCB 50AT 3P IC ≥ 25kA	1	Set	5,010	5,010	-	-	5,010	
	- MCCB 40AT 3P IC ≥ 25kA	1	Set	5,010	5,010	-	-	5,010	
	- HRC FUSE 100A	6	Set	100	600	-	-	600	

62103 (1 ก.พ. 64 ราคากลางพ.ไทรน้อย) โครงการออกแบบอาคารรวม 5 ชั้น (งบ64)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2648 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลโพธารน้อย อำเภอโพธารน้อย จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบเลขที่ AR 61018(40) S 62096(27) SN 61092(15) EE 61131(31) M62016 (26) รวม 139 แผ่น พื้นที่อาคาร 3104 ตร.ม. จำนวน 5 ชั้น

ออกแบบและประมาณการ โดย กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง ประมาณราคา วันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

ปรับราคาโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 2850/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 ปรับราคาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- DIGITAL POWER METER TYPE 2	1	Set	25,000	25,000	-	-	25,000	
	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING FROM 2a มอก.1436-2540	1	Lot	30,000	30,000	6,000	6,000	36,000	
	3EDB1								
	- MCCB 100AT 3P IC ≥ 25KA	1	Set	5,270	5,270	-	-	5,270	
	- MCCB 50AT 3P IC ≥ 25KA	1	Set	5,010	5,010	-	-	5,010	
	- MCCB 50AT 3P IC ≥ 25KA	1	Set	5,010	5,010	-	-	5,010	
	- HRC FUSE 100A	6	Set	100	600	-	-	600	
	- DIGITAL POWER METER TYPE 2	1	Set	25,000	25,000	-	-	25,000	
	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING FROM 2a มอก.1436-2540	1	Lot	30,000	30,000	6,000	6,000	36,000	
	4EDB1								
	- MCCB 160AT 3P IC ≥ 25KA	1	Set	12,150	12,150	-	-	12,150	
	- MCCB 100AT 3P IC ≥ 25KA	1	Set	5,270	5,270	-	-	5,270	
	- MCCB 75AT 3P IC ≥ 25KA	1	Set	5,180	5,180	-	-	5,180	
	- MCCB 40AT 3P IC ≥ 25KA	1	Set	5,010	5,010	-	-	5,010	
	- HRC FUSE 100A	6	Set	100	600	-	-	600	
	- DIGITAL POWER METER TYPE 2	1	Set	25,000	25,000	-	-	25,000	
	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING FROM 2a มอก.1436-2540	1	Lot	35,000	35,000	6,000	6,000	41,000	

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2648 ตร.ม.
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลไทรน้อย อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ การมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบเลขที่ AR 61018(40) S 62096(27) SN 61092(15) EE 61131(31) M62016 (26) รวม 139 แผ่น พื้นที่อาคาร 3104 ตร.ม. จำนวน 5 ชั้น

ออกแบบและประมาณการ โดย กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง ประมาณราคา วันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

ปรับราคาโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 2850/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

ปรับราคาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5EDB1	- MCCB 100AT 3P IC ≥ 25KA - MCCB 75AT 3P IC ≥ 25KA - MCCB 50AT 3P IC ≥ 25KA - HRC FUSE 100A - DIGITAL POWER METER TYPE 2 - CUBICLE W/BUSBAR & METERING FROM 2a มอก.1436-2540 \ รวมแผงสวิตช์ไฟฟ้าประธาน	1 1 1 6 1 1 1	Set Set Set Set Set Lot	5,270 5,180 5,010 100 25,000 30,000	5,270 5,180 5,010 600 25,000 30,000	- - - - - 6,000	- - - - - 6,000	5,270 5,180 5,010 600 25,000 36,000	
5.1.5	แผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์							3,132,668	
1L1	- แผงย่อย 30 วงจร Main Lug - MINIATURE CB. 40AT 1P IC 10 KA - MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA (RCBO) - MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA	1 4 6 9	Set Set Set Set	6,750 711 2,340 189	6,750 2,844 14,040 1,701	1,200 36 36 36	1,200 144 216 324	7,950 2,988 14,256 2,025	
1L2	- แผงย่อย 24 วงจรพร้อมเมน 100AT 3P IC 25 KA - MINIATURE CB. 50AT 3P IC 10 KA	1 2	Set Set	13,680 2,700	13,680 5,400	1,200 108	1,200 216	14,880 5,616	

62103 (1 กว. 64 ราคาากลางพ.ไทรน้อย) โครงการออกแบบอาคารรวม 5 ชั้น (งบ 64)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2648 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลโพธารนัย อำเภอบางแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบเลขที่ AR 61018(40) S 62096(27) SN 61092(15) EE 61131(31) M62016 (26) รวม 139 แผ่น วันที่อาคาร 3104 ตร.ม. จำนวน 5 ชั้น

ออกแบบและประมาณการ โดย กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง ประมาณราคา วันที่ 19 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ปรับราคาโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 2850/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 ปรับราคาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1L3	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA (RCBO)	6	Set	2,340	14,040	36	216	14,256	
	- แผงย่อย 24 วงจรพร้อมเมน 100AT 3P IC 25 KA	1	Set	13,680	13,680	1,200	1,200	14,880	
	- MINIATURE CB. 50AT 3P IC 10 KA	2	Set	2,700	5,400	108	216	5,616	
2L1	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA (RCBO)	6	Set	2,340	14,040	36	216	14,256	
	- แผงย่อย 24 วงจร Main Lug	1	Set	6,300	6,300	1,200	1,200	7,500	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA (RCBO)	6	Set	2,340	14,040	36	216	14,256	
2L2	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA	9	Set	189	1,701	36	324	2,025	
	- แผงย่อย 24 วงจรพร้อมเมน 75AT 3P IC 25 KA	1	Set	13,590	13,590	1,200	1,200	14,790	
	- MINIATURE CB. 50AT 3P IC 10 KA	1	Set	2,700	2,700	108	108	2,808	
3L1	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 KA (RCBO)	3	Set	2,340	7,020	36	108	7,128	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA (RCBO)	6	Set	2,340	14,040	36	216	14,256	
	- แผงย่อย 24 วงจร Main Lug	1	Set	6,300	6,300	1,200	1,200	7,500	
	- MINIATURE CB. 32AT 1P IC 6 KA (RCBO)	2	Set	2,340	4,680	36	72	4,752	

an

Signature

62103 (1. MW. 64 ราคาถาวร.โพธารนัย) โครงการออกแบบอาคารรวม 5 ชั้น (งบ64)

Signature

Signature

Signature

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2648 ตร.ม.
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลไทรน้อย อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ AR 61018(40) S 62096(27) SN 61092(15) EE 61131(31) M62016 (26) รวม 139 แผ่น พื้นที่อาคาร 3104 ตร.ม. จำนวน 5 ชั้น
 ออกแบบและประมาณการ โดย กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ การโยธาธิการและผังเมือง
 ประมาณราคา วันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

ปรับราคาโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 2850/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
 ปรับราคาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA (RCBO)	4	Set	2,340	9,360	36	144	9,504	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA	9	Set	189	1,701	36	324	2,025	
3L2	- แผงย่อย 18 วงจรพร้อมเมน 40AT 3P IC 25 KA	1	Set	6,930	6,930	1,200	1,200	8,130	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA	9	Set	189	1,701	36	324	2,025	
3L3	- แผงย่อย 18 วงจรพร้อมเมน 40AT 3P IC 25 KA	1	Set	6,930	6,930	1,200	1,200	8,130	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA	9	Set	189	1,701	36	324	2,025	
4L1	- แผงย่อย 24 วงจร Main Lug	1	Set	6,300	6,300	1,200	1,200	7,500	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA (RCBO)	6	Set	2,340	14,040	36	216	14,256	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA	9	Set	189	1,701	36	324	2,025	
5L1	- แผงย่อย 18 วงจร Main Lug	1	Set	5,220	5,220	1,200	1,200	6,420	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA (RCBO)	6	Set	2,340	14,040	36	216	14,256	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA	6	Set	189	1,134	36	216	1,350	

62103 (1 ท.ว. 64 ราคากลางพ.ไทรน้อย) โครงการออกแบบอาคารรวม 5 ชั้น (งบ64)

ประมาณราคาทำก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2648 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลโพธารนัย อำเภอโพธารนัย จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ การงบประมาณราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบเลขที่ AR 61018(40) S 62096(27) SN 61092(15) EE 61131(31) M62016 (26) รวม 139 แผ่น พื้นที่อาคาร 3104 ตร.ม. จำนวน 5 ชั้น

ออกแบบและประมาณการ โดย กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง ประมาณราคา วันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

ปรับราคาโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 2850/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

ปรับราคาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5L2	- แผงย่อย 30 วงจรพร้อมเมน 100AT 3P IC 25 KA	1	Set	14,220	14,220	1,200	1,200	15,420	
	- MINIATURE CB. 32AT 3P IC 10 KA	1	Set	2,160	2,160	108	108	2,268	
	- MINIATURE CB. 32AT 1P IC 6 KA	3	Set	189	567	36	108	675	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 KA	3	Set	189	567	36	108	675	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA (RCBO)	6	Set	2,340	14,040	36	216	14,256	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA	6	Set	189	1,134	36	216	1,350	
	RL1								
	- แผงย่อย 24 วงจรพร้อมเมน 75AT 3P IC 25 KA	1	Set	13,590	13,590	1,200	1,200	14,790	
	- MINIATURE CB. 32AT 3P IC 6 KA	2	Set	1,980	3,960	108	216	4,176	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA (RCBO)	1	Set	2,340	2,340	36	36	2,376	
1E1	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA	5	Set	189	945	36	180	1,125	
	- แผงย่อย 18 วงจร Main Lug	1	Set	5,220	5,220	1,200	1,200	6,420	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA (RCBO)	5	Set	2,340	11,700	36	180	11,880	
	- MINIATURE CB. 32AT 1P IC 6 KA	1	Set	189	189	36	36	225	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA	9	Set	189	1,701	36	324	2,025	

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2648 ตร.ม.
 สถานีก่อสร้าง โรงพยาบาลไทรน้อย อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ การมตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบเลขที่ AR 61018(QD) S 62096(27) SN 61092(15) EE 61131(31) M62016 (26) รวม 139 แผ่น พื้นที่อาคาร 3104 ตร.ม. จำนวน 5 ชั้น

ออกแบบและประมาณการ โดย กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง ประมาณราคา วันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

ปรับราคาโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 2850/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

ปรับราคาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1E2	- แผงย่อย 18 วงจรพร้อมเมน 7.5AT 3P IC 25 KA	1	Set	13,050	13,050	1,200	1,200	14,250	
	- MINIATURE CB. 50AT 3P IC 10 KA	1	Set	2,700	2,700	108	108	2,808	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA (RCBO)	3	Set	2,340	7,020	36	108	7,128	
1E3	- แผงย่อย 18 วงจรพร้อมเมน 7.5AT 3P IC 25 KA	1	Set	13,050	13,050	1,200	1,200	14,250	
	- MINIATURE CB. 50AT 3P IC 10 KA	1	Set	2,700	2,700	108	108	2,808	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA (RCBO)	3	Set	2,340	7,020	36	108	7,128	
2E1	- แผงย่อย 18 วงจร Main Lug	1	Set	5,220	5,220	1,200	1,200	6,420	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA (RCBO)	3	Set	2,340	7,020	36	108	7,128	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA	9	Set	189	1,701	36	324	2,025	
2E2	- แผงย่อย 18 วงจรพร้อมเมน 50AT 3P IC 25 KA	1	Set	12,870	12,870	1,200	1,200	14,070	
	- MINIATURE CB. 50AT 3P IC 10 KA	1	Set	2,700	2,700	108	108	2,808	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA (RCBO)	3	Set	2,340	7,020	36	108	7,128	

62103 (1 ท.ว. 64 ราคากลางพ.ไทรน้อย) โครงการออกแบบอาคารรวม 5 ชั้น (งบ 64)

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2648 ตร.ม.
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลไทรน้อย อีเกอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ การมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบเลขที่ AR 61018(40) S 62096(27) SN 61092(15) EE 61131(31) M62016 (26) รวม 139 แผ่น พื้นที่อาคาร 3104 ตร.ม. จำนวน 5 ชั้น

ออกแบบและประมาณการ โดย กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง ประมาณราคา วันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

ปรับราคาโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 2850/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 ปรับราคาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3E1	- แผงย่อย 24 จงจร Main Lug	1	Set	6,300	6,300	1,200	1,200	7,500	
	- MINIATURE CB. 32AT 1P IC 6 KA (RCBO)	6	Set	2,340	14,040	36	216	14,256	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA (RCBO)	6	Set	2,340	14,040	36	216	14,256	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA	9	Set	189	1,701	36	324	2,025	
	4E1	- แผงย่อย 30 จงจร Main Lug	1	Set	6,750	6,750	1,200	1,200	7,950
4E2	- MINIATURE CB. 32AT 1P IC 6 KA (RCBO)	8	Set	2,340	18,720	36	288	19,008	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA (RCBO)	7	Set	2,340	16,380	36	252	16,632	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA	9	Set	189	1,701	36	324	2,025	
4E3	- แผงย่อย 18 จงจรพร้อมเมน 40AT 3P IC 25 KA	1	Set	6,930	6,930	1,200	1,200	8,130	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA	9	Set	189	1,701	36	324	2,025	
	- แผงย่อย 18 จงจรพร้อมเมน 75AT 3P IC 25 KA	1	Set	13,050	13,050	1,200	1,200	14,250	
-	- MINIATURE CB. 50AT 3P IC 10 KA	1	Set	2,700	2,700	108	108	2,808	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 KA	6	Set	189	1,134	36	216	1,350	

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2648 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ AR 61018(40) S 62096(27) SN 61092(15) EE 61131(31) M62016 (26) รวม 139 แผ่น พื้นที่อาคาร 3104 ตร.ม. จำนวน 5 ชั้น

ออกแบบและประมาณการ โดย กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคา วันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

ปรับราคาโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 2850/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

ปรับราคาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย : บาท

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
SE 1	- แผงย่อย 24 วงจร Main Lug	1	Set	6,300	6,300	1,200	1,200	7,500	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA (RCBO)	3	Set	2,340	7,020	36	108	7,128	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA	6	Set	189	1,134	36	216	1,350	
	SE 2								
	- แผงย่อย 18 วงจรพร้อมเมน 60AT 3P IC 25 KA	1	Set	13,050	13,050	1,200	1,200	14,250	
	- MINIATURE CB. 32AT 1P IC 6 KA (RCBO)	1	Set	2,340	2,340	36	36	2,376	
- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 KA (RCBO)	1	Set	2,340	2,340	36	36	2,376		
- MINIATURE CB. 20AT 3P IC 10 KA	1	Set	2,160	2,160	108	108	2,268		
- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA (RCBO)	1	Set	2,340	2,340	36	36	2,376		
- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA	3	Set	189	567	36	108	675		
1EP1									
- แผงย่อย 24 วงจรพร้อมเมน 75AT 3P IC 25 KA	1	Set	13,590	13,590	1,200	1,200	14,790		
- MINIATURE CB. 32AT 3P IC 6 KA	4	Set	1,980	7,920	108	432	8,352		
- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA	3	Set	189	567	36	108	675		
1R1-4									
- แผงย่อย 4 วงจรพร้อมเมน 40AT 2P IC 10 KA	4	Set	6,210	24,840	500	2,000	26,840		

62103 (1 กพ. 64 ราคากลางพ.ไทรน้อย) โครงการออกแบบอาคารรวม 5 ชั้น (งบ64)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2648 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลไทรน้อย อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบเลขที่ AR 61018(40) S 62096(27) SN 61092(15) EE 61131(31) M62016 (26) รวม 139 แผ่น พื้นที่อาคาร 3104 ตร.ม. จำนวน 5 ชั้น

ออกแบบและประมาณการ โดย กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคา วันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

ปรับราคาโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 2850/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

ปรับราคาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 KA	4	Set	189	756	36	144	900	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA	4	Set	189	756	36	144	900	
	- KWH 15(45)A	4	Set	460	1,840	200	800	2,640	
C									
	- แผงย่อย 4 วงจรพร้อมเมน 32AT 2P IC 10 KA	1	Set	6,210	6,210	500	500	6,710	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 KA	1	Set	189	189	36	36	225	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA	1	Set	189	189	36	36	225	
	L-UPS								
	- แผงย่อย 8 วงจรพร้อมเมน 40AT 2P IC 10 KA	1	Set	6,660	6,660	500	500	7,160	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 KA	4	Set	189	756	36	144	900	
	\ รวมแผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์				593,779			637,827	
5.1.6	ท่อร้อยสาย และรางเดินสาย								
	- WIREWAYS 250x100x1.6 mm.	23	m	596	13,708	66	1,518	15,226	
	- WIREWAYS 200x100x1.6 mm.	23	m	594	13,662	59	1,357	15,019	
	- RSC 5" (125 mm.)	23	m	1,592	36,616	115	2,645	39,261	
	- HDPE 5" (140 mm.)	55	m	281	15,455	42	2,310	17,765	

62103 (1 ก.พ. 64 ราคากลางพ.ไทรน้อย) โครงการออกแบบอาคารรวม 5 ชั้น (งบ64)

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2648 ตร.ม.
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลไทรน้อย อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ AR 61018(40) S 62096(27) SN 61092(15) EE 61131(31) M62016 (26) รวม 139 แผ่น พื้นที่อาคาร 3104 ตร.ม. จำนวน 5 ชั้น

ออกแบบและประมาณการ โดย กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง ประมาณราคา วันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

ปรับราคาโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 2850/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 ปรับราคาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- HDPE 1 1/2" (50 mm.)	9	m	36	324	22	198	522	
	- IMC 3" (80 mm.)	56	m	707	39,592	65	3,640	43,232	
	- IMC 2 1/2" (65 mm.)	7	m	571	3,997	55	385	4,382	
	- IMC 2" (50 mm.)	40	m	210	8,400	48	1,920	10,320	
	- LFMC 3" (80 mm.)	9	m	1,000	9,000	24	216	9,216	
	- LFMC 2" (50 mm.)	28	m	334	9,352	20	560	9,912	
	- EMT 2" (50 mm.)	63	m	131	8,253	42	2,646	10,899	
	- EMT 1 1/2" (40 mm.)	117	m	106	12,402	38	4,446	16,848	
	- EMT 1 1/4" (32 mm.)	54	m	91	4,914	32	1,728	6,642	
	- EMT 1" (25 mm.)	140	m	52	7,280	28	3,920	11,200	
	- EMT 1/2" (15 mm.)	9,530	m	26	247,780	22	209,660	457,440	
	- FITTING & SUPPORT	1	Lot	86,147	86,147	25,844	25,844	111,991	
	√ รวม ท่อร้อยสาย และรางเดินสาย				516,882		262,993	779,875	
5.1.7	สายไฟฟ้า								
	- NYY 300 SQ.MM.	276	m	1,085	299,460	140	38,640	338,100	

Handwritten initials and signature

62103 (1 พ.พ. 64 ราคาากลางพ.ไทรน้อย) โครงการออกแบบอาคารรวม 5 ชั้น (จก64)

Handwritten signature

Handwritten initials

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2648 ตร.ม.
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลไทรน้อย อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ AR 61018(40) S 62096(27) SN 61092(15) EE 61131(31) M62016 (26) รวม 139 แผ่น พื้นที่อาคาร 3104 ตร.ม. จำนวน 5 ชั้น

ออกแบบและประมาณการ โดย กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง ประมาณราคา วันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

ปรับราคาโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรีที่ 2850/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 ปรับราคาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- NYY 240 SQ.MM.	92	m	870	80,040	125	11,500	91,540	
	- NYY 35 SQ.MM.	23	m	141	3,243	35	805	4,048	
	- NYY 2.5 SQ.MM.	92	m	21	1,932	12	1,104	3,036	
	- IEC 01 95 SQ.MM.	570	m	322	183,540	55	31,350	214,890	
	- IEC 01 70 SQ.MM.	37	m	234	8,658	45	1,665	10,323	
	- IEC 01 50 SQ.MM.	570	m	164	93,480	40	22,800	116,280	
	- IEC 01 25 SQ.MM.	626	m	86	53,836	25	15,650	69,486	
	- IEC 01 16 SQ.MM.	396	m	55	21,780	20	7,920	29,700	
	- IEC 01 10 SQ.MM.	943	m	35	33,005	16	15,088	48,093	
	- IEC 01 6 SQ.MM.	61	m	21	1,281	12	732	2,013	
	- IEC 01 4 SQ.MM.	161	m	13	2,093	10	1,610	3,703	
	- IEC 01 2.5 SQ.MM.	35,910	m	8	287,280	7	251,370	538,650	
	- FRC 50 SQ.MM.	170	m	389	66,130	55	9,350	75,480	
	- FRC 10 SQ.MM.	43	m	112	4,816	25	1,075	5,891	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1	Lot	114,057	114,057	34,217	34,217	148,274	
	\ รวม สายไฟฟ้า				1,254,631		444,876	1,699,507	

Handwritten signature

62103 (1 กว. 64 ราคากลางพ.ไทรน้อย) โครงการออกแบบอาคารรวม 5 ชั้น (งบ64)

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2648 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลไทรน้อย อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบเลขที่ AR 61018(40) S 62096(27) SN 61092(15) EE 61131(31) M62016 (26) รวม 139 แผ่น พื้นที่อาคาร 3104 ตร.ม. จำนวน 5 ชั้น

ออกแบบและประมาณการ โดย กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง ประมาณราคา วันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

ปรับราคาโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการและการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 2850/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 ปรับราคาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.1.8	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- โคมไฟ DOWNLIGHT ชัดแสงสีเงิน ขนาดไม่น้อยกว่า 100 มม. มีขั้วต่อสายดิน หลอด LED BULB ขั้ว E27 ความสว่างไม่น้อยกว่า 800 ลูเมน/ขนาดไม่เกิน 9.5 วัตต์ แสงวอร์มไวต์ ความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง	210	Set	360	75,600	115	24,150	99,750	
	- โคมไฟ DOWNLIGHT ตัวโคมชนิดอลูมิเนียม ขนาดไม่น้อยกว่า 100 มม. หลอด LED-COB ความสว่างไม่น้อยกว่า 1,000 ลูเมน/ขนาดไม่เกิน 12 วัตต์	78	Set	370	28,860	115	8,970	37,830	
	แสงวอร์มไวต์ ความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 40,000 ชั่วโมง								
	- โคมกล่องเหล็กติดลอย (BATTEN LUMINAIRE) หลอด LED TUBE ความสว่างไม่น้อยกว่า 2,000 ลูเมน/ขนาดไม่เกิน 18 วัตต์ แสงคู่หลอด มุมแสงไม่น้อยกว่า 150 องศา	71	Set	800	56,800	115	8,165	64,965	
	ความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 40,000 ชั่วโมง								
	- โคมติดลอยครอบคริลิก หลอด LED TUBE ความสว่างไม่น้อยกว่า 2,000 ลูเมน/ขนาดไม่เกิน 18 วัตต์ แสงแคบไลท์ มุมแสงไม่น้อยกว่า 150 องศา	9	Set	950	8,550	115	1,035	9,585	
	ความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 40,000 ชั่วโมง								
	- โคมไฟฝ้าแบบมีแผ่นอคริลิกสีส้ม (OPAL) ปัดหน้าโคมหลอด LED TUBE ความสว่างไม่น้อยกว่า 2,000 ลูเมนขนาดไม่เกิน 18 วัตต์ แสงแคบไลท์ มุมแสงไม่น้อยกว่า 150 องศา ความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 40,000 ชั่วโมง	11	Set	1,900	20,900	135	1,485	22,385	

62103 (1 กว. 64 ราคากลางรพ.ไทรน้อย) โครงการออกแบบอาคารรวม 5 ชั้น (ง64)

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ก่อสร้างประมาณ 2648 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลพระนโย อำเภอนิพนธ์ จังหวัดนบพิตำ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบเลขที่ AR 61018(40) S 62096(27) SN 61092(15) EE 61131(31) M62016 (26) รวม 139 แผ่น พื้นที่อาคาร 3104 ตร.ม. จำนวน 5 ชั้น

ออกแบบและประมาณการ โดย กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง ประมาณราคา วันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

ปรับราคาโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนบพิตำ ที่ 2850/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

ปรับราคาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- โคมไฟฝังฝ้าแบบมีแผ่นอลิติกลิสม (OPAL) ปิดหน้าโคม หลอด LED TUBE ความสว่างไม่น้อยกว่า 2x2,000 ลูเมนขนาดไม่เกิน 2x18 วัตต์	53	Set	2,350	124,550	135	7,155	131,705	
	แสงเดย์ไลท์ มุมแสงไม่น้อยกว่า 150 องศา ความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 40,000 ชั่วโมง								
	- โคมไฟฝังฝ้าแบบมีแผ่นอลิติกลิสม (OPAL) ปิดหน้าโคม ขนาด 0.30x1.20 มม. หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต แผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 0.60 มม. หลอด LED TUBE ความสว่างไม่น้อยกว่า 2x2,000 ลูเมน/ขนาดไม่เกิน 2x18 วัตต์ แสงคู่หลอด มุมแสงไม่น้อยกว่า 150 องศา	32	Set	2,050	65,600	135	4,320	69,920	
	ความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 40,000 ชั่วโมง								
	- โคมไฟฝังฝ้าแบบมีตะแกรงกรองแสงและสะท้อนแสงอลูมิเนียม (ALUMINIUM LOUVER ขนาด 0.30x1.20 มม หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต แผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 0.60 มม. แผ่นสะท้อนแสงตั้งข้างมีค่าสัมประสิทธิ์ การสะท้อนไม่น้อยกว่า 87% มีแผ่นอลูมิเนียมตัวขวาง (GROSS BLADE) ชนิดอลูมิเนียมแบบรีวี จำนวนไม่น้อยกว่า 14 ช่อง จำนวนช่องตามยาว 2 ช่อง ตัวตะแกรงสะท้อนแสงมีขอบอลูมิเนียมขัดเงาหรืออลูมิเนียมอบสีโดยรอบ หลอด LED TUBE ความสว่างไม่น้อยกว่า 2x2,000 ลูเมน ขนาดไม่เกิน 2x18 วัตต์ แสงคู่หลอด มุมแสงไม่น้อยกว่า 150 องศา	109	Set	2,850	310,650	135	14,715	325,365	
	ความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 40,000 ชั่วโมง								
	- โคมกล่องเหลี่ยมคัลลอยแบบ V-SHAPE LED TUBE ความสว่างไม่น้อยกว่า 2x2,000 ลูเมน	5	Set	1,200	6,000	135	675	6,675	
	ไม่เก็บ 2x18 วัตต์ แสงคู่หลอด มุมแสงไม่น้อยกว่า 150 องศา ความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 40,000 ชั่วโมง								
	- โคมไฟ FLOODLIGHT ตัวโคมทำจาก DIE-CAST ALUMINIUM อบอุ่นด้วยสีฝุ่น, IP65	2	Set	2,800	5,600	150	300	5,900	

62103 (1 กพ. 64 ราคาากลางพ.นิพนธ์) โครงการออกแบบอาคารรวม 5 ชั้น (จน64)

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คลส. 5 ชั้น พื้นที่ก่อสร้างประมาณ 2648 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบเลขที่ AR 61018(40) S 62096(27) SN 61092(15) EE 61131(31) M62016 (26) รวม 139 แผ่น พื้นที่อาคาร 3104 ตร.ม. จำนวน 5 ชั้น

ออกแบบและประมาณการ โดย กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง ประมาณราคา วันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

ปรับราคาโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 2850/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

ปรับราคาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ไม่น้อยกว่า 2,900 ลูกบาศก์เมตร/ขนาดไม่เกิน 40 วัตต์ แสงวอร์มไวต์ อายุการใช้งานของหลอดไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง								
	- โคมป้ายบอกทางหนีไฟ (FIRE EXIT SIGN) หลอด LED พร้อม CHARGER และ BAT	27	Set	2,600	70,200	200	5,400	75,600	
	ชนิดแห้งสร้างไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ความสว่างและรูปแบบของป้าย ให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและ								
	ป้ายทางออกฉุกเฉินของ วสท. ฉบับล่าสุด								
	- โคมไฟแสงสว่างฉุกเฉิน (EMERGENCY LIGHT) หลอด LED พร้อม BATTERY ชนิด	47	Set	2,600	122,200	200	9,400	131,600	
	สำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ติดผนังต่างจากเพดาน 0.20 เมตร หรือตามความเหมาะสม								
	\ รวม ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์				895,510		85,770	981,280	
5.1.9	สวิตช์ และเต้ารับ								
	- สวิตช์ทางเดียว 16A, 250V พร้อมฝาครอบสีขาว	344	Set	60	20,640	80	27,520	48,160	
	- สวิตช์สองทาง ขนาด 16A, 250V พร้อมฝาครอบพลาสติก	20	Set	92	1,840	80	1,600	3,440	
	- เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว (UNIVERSAL TYPE) มีขาติน 16A, 250V มีขาติน พร้อมฝาครอบ	47	Set	137	6,439	90	4,230	10,669	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ (UNIVERSAL TYPE) ขนาด 16A, 250V มีขาติน พร้อมฝาครอบสีขาว	259	Set	184	47,656	90	23,310	70,966	
	- POWER PLUG ขนาด 32A 230V 2P+E	11	Set	500	5,500	80	880	6,380	
	\ รวมสวิตช์ และเต้ารับ				82,075		57,540	139,615	

62103 (1 ท.พ. 64 ราคากลางไฟฟ้าน้อย) โครงการออกแบบอาคารรวม 5 ชั้น (ข/บ64)

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2648 ตร.ม.
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลไทรน้อย อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
 แผนเลขที่ AR 61018(40) S 62096(27) SN 61092(15) EE 61131(31) MG2016 (26) รวง 139 แผ่น พื้นที่อาคาร 3104 ตร.ม. จำนวน 5 ชั้น

ออกแบบและประมาณการ โดย กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
 ประมาณราคา วันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

ปรับราคาโดย คณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 2850/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
 ปรับราคาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 หมายเหตุ : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- CORE SWITCH			BY OWNER					
	- IP-PBX			BY OWNER					
1DR1									
	- 19" 9U CABINET RACK W/ACRYLIC DOOR (WALL RACK)	1	ชุด	4,500	4,500	1,200	1,200	5,700	
	- ชุดพัดลมระบายอากาศ 1Ø4 นิ้ว.	1	ชุด	450	450	-	-	450	
	- รางไฟ 6 OUTLET (2P+E) พร้อมสายยาวไม่น้อยกว่า 3 เมตร	1	ชุด	1,100	1,100	-	-	1,100	
	- แผงจัดสาย (CABLE MANAGEMENT)	1	ชุด	280	280	-	-	280	
	- CAT 6 RJ45 24 PORT PATCH PANEL	1	ชุด	3,000	3,000	1,800	1,800	4,800	
	- RJ45-RJ45 CAT 6 PATCH CORD 1M	10	เส้น	80	800	-	-	800	
	- POE ACCESS SWITCH			BY OWNER					
	2DR1,3DR1,5DR1								
	- 19" 9U CABINET RACK W/ACRYLIC DOOR (WALL RACK)	3	ชุด	4,500	13,500	1,200	3,600	17,100	
	- ชุดพัดลมระบายอากาศ 1Ø4 นิ้ว.	3	ชุด	450	1,350	-	-	1,350	
	- รางไฟ 6 OUTLET (2P+E) พร้อมสายยาวไม่น้อยกว่า 3 เมตร	3	ชุด	1,100	3,300	-	-	3,300	
	- แผงจัดสาย (CABLE MANAGEMENT)	3	ชุด	280	840	-	-	840	
	- CAT 6 RJ45 24 PORT PATCH PANEL	3	ชุด	3,000	9,000	1,800	5,400	14,400	
	- RJ45-RJ45 CAT 6 PATCH CORD 1M	48	เส้น	80	3,840	-	-	3,840	

62103 (1 ทพ. 64 ราคากลางพ.ไทรน้อย) โครงการออกแบบอาคารรวม 5 ชั้น (งวิ64)

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คลส. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2648 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลพระนอญ อีเกอ์พรนอญ จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบเลขที่ AR 61018(40) S 62096(27) SN 61092(15) EE 61131(31) M62016 (26) รวม 139 แผ่น พื้นที่อาคาร 3104 ตร.ม. จำนวน 5 ชั้น

ออกแบบและประมาณการ โดย กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง ประมาณราคา วันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

ปรับราคาโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 2850/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

ปรับราคาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- POE ACCESS SWITCH			BY OWNER					
4DR1									
	- 19" 9U CABINET RACK W/ACRYLIC DOOR (WALL RACK)	1	ชุด	4,500	4,500	1,200	1,200	5,700	
	- ชุดพัดลมระบายอากาศ 1Ø4 นิ้ว.	1	ชุด	450	450		-	450	
	- รางไฟ 6 OUTLET (2P+E) พร้อมสายยาวไม่น้อยกว่า 3 เมตร	1	ชุด	1,100	1,100		-	1,100	
	- แผงจัดสาย (CABLE MANAGEMENT)	1	ชุด	280	280		-	280	
	- CAT 6 RJ45 24 PORT PATCH PANEL	1	ชุด	3,000	3,000	1,800	1,800	4,800	
	- RJ45-RJ45 CAT 6 PATCH CORD 1M	24	เส้น	80	1,920		-	1,920	
	- POE ACCESS SWITCH			BY OWNER					
	- ตู้รับโทรศัพท์-คอมพิวเตอร์ RJ45 CAT 6 พร้อมฝาครอบสีเงิน ติดตั้งเรียงบนผนัง	58	Set	250	14,500	100	5,800	20,300	
	- 75x100x1 mm. WIREWAY	30	m	283	8,490	40	1,200	9,690	
	- EMT 3/4"	70	m	64	4,480	23	1,610	6,090	
	- EMT 1/2"	1085	m	25	27,125	22	23,870	50,995	
	- UTP CAT 6	1485	m	26	38,610	6	8,910	47,520	
	- FITTING, SUPPORT AND ACCESSORIES	1	Lot	10,182	10,182	3,054	3,054	13,236	
	รวมงานข้อ 5.3							264,671	

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คลส. 5 ชั้น พื้นที่ขั้วลอยประมาณ 2648 ตร.ม.
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลพระนโย ยี่แวมไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบเลขที่ AR 61018(40) S 62096(27) SN 61092(15) EE 61131(31) M62016 (26) รวม 139 แผ่น พื้นที่อาคาร 3104 ตร.ม. จำนวน 5 ชั้น

ออกแบบและประมาณการ โดย กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง ประมาณราคา วันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

ปรับราคาโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งหัวหน้าทปฐที่ 2850/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

ปรับราคาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.4	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ✓								
	- ADDRESSABLE FIRE ALARM CONTROL PANEL (2 LOOP @125 ADDRESS ท	1	Set	170,000	170,000	30,000	30,000	200,000	
	- GRAPHIC ANNUNCIATOR	1	Set	14,800	14,800	3,000	3,000	17,800	
	- FIRE ALARM TERMINAL BOX	6	Set	1,200	7,200	360	2,160	9,360	
	- อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก ที่ตำแหน่งโหนด	1	Set	5,000	5,000	500	500	5,500	
	- MANUAL STATION	10	Set	1,400	14,000	200	2,000	16,000	
	- ALARM BELL ขนาด 6 นิ้ว	10	Set	2,200	22,000	200	2,000	24,000	
	- STROBE LIGHT	10	Set	3,080	30,800	200	2,000	32,800	
	- FIXED TEMPERATURE HEAT DETECTOR	17	Set	800	13,600	200	3,400	17,000	
	- PHOTO ELECTRIC SMOKE DETECTOR	118	Set	2,600	306,800	200	23,600	330,400	
	- EMT 1/2"	1,110	m	25	27,750	22	24,420	52,170	
	- FRC 2.5 SQ.MM.	317	m	48	15,216	12	3,804	19,020	
	- IEC 01 1.5 SQ.MM.	1,976	m	6	11,856	5	9,880	21,736	
	- FITTING, SUPPORT AND ACCESSORIES	1	Lot	8,257	8,257	2,477	2,477	10,734	
	รวมงานข้อ 5.4 ✓							756,520 ✓	

Handwritten mark

Handwritten signature

62103 (1 กว. 64 ราคากลางพ.ทรน้อย) โครงการออกแบบอาคารรวม 5 ชั้น (ขย64)

Handwritten initials

Handwritten signature

Handwritten initials

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คลส. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2648 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลพระนโยย อำเภอไพร่น้อย จังหวัดน่าน

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบเลขที่ AR 6101B(40) S 62096(27) SN 61092(15) EE 61131(31) M62016 (26) รวม 139 แผ่น พื้นที่อาคาร 3104 ตร.ม. จำนวน 5 ชั้น

ออกแบบและประมาณการ โดย กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง ประมาณราคา วันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

ปรับราคาโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดน่านที่ 2850/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

ปรับราคาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
5.5	ระบบเสียงประกาศ									
		- เครื่องขยายเสียงขนาดกำลังรวมไม่น้อยกว่า 1200 วัตต์	1	Set	60,000	60,000	-	-	60,000	
		- เครื่องผสมสัญญาณเสียง	1	Set	78,000	78,000	-	-	78,000	
		- เครื่องเลือกโซนสำหรับประกาศ (SPEAKER ZONE SELECTOR 10 ZONE)	1	Set	20,000	20,000	-	-	20,000	
		- มอนิเตอร์สำหรับฟังเสียง	1	Set	7,440	7,440	-	-	7,440	
		- ไมโครโฟนสำหรับประกาศ	1	Set	15,500	15,500	-	-	15,500	
		- เครื่องเล่นแผ่นดีสก์	1	Set	1,590	1,590	-	-	1,590	
		- ลำโพงติดเพดานขนาด 6 วัตต์	130	Set	368	47,840	-	-	47,840	
		- ตู้ใส่อุปกรณ์	1	Set	12,483	12,483	-	-	12,483	
		ท่อร้อยสายและสายระบบเสียงประกาศ								
	- EMT 1/2" (15 mm.)	795	m	25	19,875	22	17,490	37,365		
	- VTF 2.5 Sq.mm.	830	m	30	24,900	11	9,130	34,030		
	- FITTING, SUPPORT AND ACCESSORIES	1	Lot	4,226	4,226	3,079	3,079	7,305		
รวมงานข้อ 5.5									321,553	

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten mark

ประมาณราคาต่อก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2648 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลพระน้อย อำเภอพระน้อย จังหวัดนนทบุรี หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองมตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบเลขที่ AR 61018(40) S 62096(27) SN 61092(15) EE 61131(31) M62016 (26) รวม 139 แผ่น พื้นที่อาคาร 3104 ตร.ม. จำนวน 5 ชั้น

ออกแบบและประมาณการ โดย กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง ประมาณราคา วันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

ปรับราคาโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 2850/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 ปรับราคาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 หมายเหตุ : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.6	ระบบทีวีรวม - MULT-BAND AMPLIFIER - แผงรับสัญญาณจากสถานีช่องดิจิตอล 48 ช่อง - MATV RACK - 2 WAYS TAP OFF - 2 WAYS SPLITTER - 4 WAYS SPLITTER - ตัวรับ TV พร้อมเสาครอบสี่ขา - ทีวีอียสวายและสายระบบระบบทีวีรวม (MATV) - EMT 1/2" (15 mm.) - RG 6 - FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1	Set	11,000	11,000	-	-	11,000	
		1	Set	1,900	1,900	380	380	2,280	
		1	Set	6,500	6,500	1,300	1,300	7,800	
		4	Set	780	3,120	150	600	3,720	
		3	Set	683	2,049	136	408	2,457	
		2	Set	780	1,560	156	312	1,872	
		6	Set	202	1,212	90	540	1,752	
		95	m	25	2,375	22	2,090	4,465	
		106	m	8	848	6	636	1,484	
		1	Lot	559	559	167	167	726	
รวมงานข้อ 5.6								37,556	

Handwritten mark

Handwritten signature

62103 (1 กท. 64 ราคากลางพ.โทรน้อย) โครงการออกแบบอาคารรวม 5 ชั้น (ร.บ.64)

Handwritten initials

Handwritten signature

Handwritten signature

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คลส. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2648 ตร.ม.

แบบ ป.ร.4

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลไทรน้อย อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบเลขที่ AR 61018(40) S 62096(27) SN 61092(15) EE 61131(31) M62016 (26) รวม 139 แผ่น พื้นที่อาคาร 3104 ตร.ม. จำนวน 5 ชั้น

ออกแบบและประมาณการ โดย กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคา วันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

ปรับราคาโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 2850/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

ปรับราคาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.7	ระบบกล้องวงจรปิด								
	CCTVR1								
	- 19" 9U CABINET RACK W/ACRYLIC DOOR (WALL RACK)	1	ชุด	4,500	4,500	1,200	1,200	5,700	
	- ชุดพัดลมระบายอากาศ 1 Ø4 นิ้ว.	1	ชุด	450	450	-	-	450	
	- รางไฟ 6 OUTLET (2P+E) พร้อมสายยาวไม่น้อยกว่า 3 เมตร	1	ชุด	1,100	1,100	-	-	1,100	
	- แผงจัดสาย (CABLE MANAGEMENT)	1	ชุด	280	280	-	-	280	
	- CAT 6 RJ45 24 PORT PATCH PANEL	1	ชุด	3,000	3,000	1,800	1,800	4,800	
	- RJ45-RJ45 CAT 6 PATCH CORD 1M	16	เส้น	80	1,280	-	-	1,280	
	- POE ACCESS SWITCH								
	CCTVR2								
	- 19" 9U CABINET RACK W/ACRYLIC DOOR (WALL RACK)	1	ชุด	4,500	4,500	1,200	1,200	5,700	
	- ชุดพัดลมระบายอากาศ 1 Ø4 นิ้ว.	1	ชุด	450	450	-	-	450	
	- รางไฟ 12 OUTLET (2P+E) พร้อมสายยาวไม่น้อยกว่า 3 เมตร	1	ชุด	2,200	2,200	-	-	2,200	
	- แผงจัดสาย (CABLE MANAGEMENT)	2	ชุด	280	560	-	-	560	
	- CAT 6 RJ45 24 PORT PATCH PANEL	1	ชุด	3,000	3,000	1,800	1,800	4,800	
	- RJ45-RJ45 CAT 6 PATCH CORD 1M	24	เส้น	80	1,920	-	-	1,920	
	- 48 PORT POE SWITCH	1	Set	3,000	3,000	1,800	1,800	4,800	

W

62103 (1 กว. 64 ราคากลางรพ.ไทรน้อย) โครงการออกแบบอาคารรวม 5 ชั้น (จบ64)

ก.ม.ร.

แผ่นที่ 68 / 85

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2648 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลไทรน้อย อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลและรายการ กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบเลขที่ AR 61018(40) S 62096(27) SN 61092(15) EE 61131(31) M62016 (26) รวม 139 แผ่น พื้นที่อาคาร 3104 ตร.ม. จำนวน 5 ชั้น

ออกแบบและประมาณการ โดย กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง ประมาณราคา วันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

ปรับราคาโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 2850/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 ปรับราคาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- CORE SWITCH	1	Set	130,000	130,000	-	-	130,000	
	- NVR 64 CHANNEL	1	Set	74,000	74,000	-	-	74,000	
	- กล่องวงจรปิดชนิดไอพี แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร (INDOOR DON	21	Set	35,000	735,000	-	-	735,000	
	- กล่องวงจรปิดชนิดไอพี แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (OUTDOOR	11	Set	43,000	473,000	-	-	473,000	
	- จอแสดงผล LCD หรือ LED ขนาด 50 นิ้ว พร้อมขายึด	1	Set	23,000	23,000	-	-	23,000	
	- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 10 KVA พร้อมแผงจ่ายไฟขนาด 8 วงจร	1	Set	240,000	240,000	-	-	240,000	
	ท่อร้อยสายและสายกล่องวงจรปิด								
	- WIREWAYS 100X100X1.2 MM.	30	m	320	9,600	46	1,380	10,980	
	- EMT 1/2" (15 MM.)	770	m	25	19,250	22	16,940	36,190	
	- 4P UTP CAT 6	920	m	15	13,800	8	7,360	21,160	
	- IEC 01 4 SQ.MM.	105	m	13	1,365	10	1,050	2,415	
	- IEC 01 2.5 SQ.MM.	55	m	8	440	7	385	825	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1	Lot	7,330	7,330	2,199	2,199	9,529	
	รวมงานข้อ 5.7 /							1,790,139	

SW

62103 (1) กพ. 64 ราคาากลางพ.ไทรน้อย) โครงการออกแบบอาคารรวม 5 ชั้น (งบ64)

กพ.64

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ก่อสร้างประมาณ 2648 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลไทรน้อย อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ การมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบเลขที่ AR 61018(4D) S 62096(27) SN 61092(15) EE 61131(31) M62016 (26) รวม 139 แผ่น พื้นที่อาคาร 3104 ตร.ม. จำนวน 5 ชั้น

ออกแบบและประมาณการ โดย กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง ประมาณราคา วันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

ปรับราคาโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 2850/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

ปรับราคาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ✓								
	6.1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE) และเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแปรเปลี่ยนปริมาณสารทำความเย็น (VRF) ✓							2,383,070	
	6.2 งานท่อสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ ✓							451,138	
	6.3 ทดลองระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง ✓							693,815	
	6.4 งานท่อลมและอุปกรณ์ ✓							746,795	
	6.5 งานอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ , รวมหมวด 6 ✓							620,755	
								4,895,573	
6	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
6.1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE) และเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแปรเปลี่ยนปริมาณสารทำความเย็น (VRF)								
1.1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแปรเปลี่ยนปริมาณสารทำความเย็น (VRF)								
	- CDU-210/410 (210,000 BTU/Hr,Condensing Unit)	1	ชุด	348,950	348,950	20,000	20,000	368,950	
	- FCS-09/402 (9,000 BTU/Hr,Ceiling Mounted Cassette Type)	1	ชุด	30,660	30,660	750	750	31,410	
	- FCS-15/401 (15,000 BTU/Hr,Ceiling Mounted Cassette Type)	1	ชุด	33,040	33,040	750	750	33,790	
	- FCS-38/403 TO FCS-38/403 (38,000 BTU/Hr,Ceiling Mounted Cassette T	3	ชุด	38,430	115,290	1,000	3,000	118,290	
	- FCP-47/406 (47,000 BTU/Hr,Outdoor-Air Processing Precool Type)	1	ชุด	39,060	39,060	1,200	1,200	40,260	
	- CDU-220/202 (220,000 BTU/Hr,Condensing Unit)	1	ชุด	368,130	368,130	20,000	20,000	388,130	

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คลส. 5 ชั้น พื้นที่ชัลดอยประมาณ 2648 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลพระนโย อำเภอลำพูน จังหัดนันทบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบเลขที่ AR 61018(40) S 62096(27) SN 61092(15) EE 6113(31) M62016 (26) รวม 139 แผ่น พื้นที่อาคาร 3104 ตร.ม. จำนวน 5 ชั้น

ออกแบบและประมาณการ โดย กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง ประมาณราคา วันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

ปรับราคาโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนันทบุรี ที่ 2850/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

ปรับราคาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- FCS-09/416 (9,000 BTU/Hr,Ceiling Mounted Cassette Type)	1	ชุด	30,660	30,660	1,000	1,000	31,660	
	- FCS-17/408 TO FCS-17/415 (17,000 BTU/Hr,Ceiling Concealed Duct Typ	8	ชุด	26,250	210,000	1,000	8,000	218,000	
	- FCP-47/407 (47,000 BTU/Hr,Outdoor-Air Processing Precool Type)	1	ชุด	39,060	39,060	1,000	1,000	40,060	
1.2	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE)								
	- FC-12 & CU-12 (12,000 BTU/Hr,Ceiling Mounted Type)	6	ชุด	13,170	79,020	1,500	9,000	88,020	
	- FC-17 & CU-17 (17,000 BTU/Hr,Ceiling Mounted Type)	3	ชุด	18,120	54,360	1,500	4,500	58,860	
	- FC-24 & CU-24 (24,000 BTU/Hr,Ceiling Mounted Type)	9	ชุด	21,720	195,480	1,500	13,500	208,980	
	- FC-30 & CU-30 (30,000 BTU/Hr,Ceiling Mounted Type)	2	ชุด	27,680	55,360	1,500	3,000	58,360	
	- FCW-09 & CU-09 (9,000 BTU/Hr,Wall Mounted Type)	2	ชุด	7,450	14,900	1,500	3,000	17,900	
	- FCS-12 & CU-12 (12,000 BTU/Hr,Ceiling Cassette Type)	3	ชุด	23,500	70,500	1,500	4,500	75,000	
	- FCS-17 & CU-17 (17,000 BTU/Hr,Ceiling Cassette Type)	1	ชุด	26,600	26,600	1,500	1,500	28,100	
	- FCS-24 & CU-24 (24,000 BTU/Hr,Ceiling Cassette Type)	1	ชุด	35,700	35,700	1,500	1,500	37,200	
	- FCS-35 & CU-35 (35,000 BTU/Hr,Ceiling Cassette Type)	6	ชุด	45,100	270,600	1,500	9,000	279,600	
	- FCC-25 & CU-25 (25,000 BTU/Hr,Ceiling Concealed Duct Type)	4	ชุด	39,100	156,400	1,500	6,000	162,400	
	- FCC-35 & CU-35 (35,000 BTU/Hr,Ceiling Concealed Duct Type)	1	ชุด	46,000	46,000	1,500	1,500	47,500	
	- FCC-39 & CU-39 (39,000 BTU/Hr,Ceiling Concealed Duct Type)	1	ชุด	48,600	48,600	2,000	2,000	50,600	
	รวมหมวด 6.1							2,383,070	

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร ตลล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2648 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบเลขที่ AR 61018(40) S 62096(27) SN 61092(15) EE 61131(31) M62016 (26) รวม 139 แผ่น พื้นที่อาคาร 3104 ตร.ม. จำนวน 5 ชั้น

ออกแบบและประมาณการ โดย กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง ประมาณราคา วันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

ปรับราคาโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 2850/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 ปรับราคาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6.2	งานท่อสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ								
2.1	งานท่อสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแปรเปลี่ยนปริมาณสารทำความเย็น (VRF)								
2.1.1	Piping Works								
	1) Liquid Tube (Copper tube, type L)								
	- Dia.1/4"	33	เมตร	44	1,452	24	792	2,244	
	- Dia.3/8"	58	เมตร	77	4,466	30	1,740	6,206	
	- Dia.1/2"	11	เมตร	121	1,331	50	550	1,881	
	- Dia.5/8"	65	เมตร	174	11,310	65	4,225	15,535	
	2) Suction Tube (Copper tube, type L)								
	- Dia.1/2"	33	เมตร	121	3,993	50	1,650	5,643	
	- Dia.5/8"	43	เมตร	174	7,482	65	2,795	10,277	
	- Dia.7/8"	17	เมตร	280	4,760	110	1,870	6,630	
	- Dia.1-1/8"	41	เมตร	387	15,867	150	6,150	22,017	
	- Dia.1-3/8"	33	เมตร	545	17,985	200	6,600	24,585	
	3) Drain Pipe (PVC class 8.5)								
	- Dia.3/4"	55	เมตร	11	605	25	1,375	1,980	
	- Dia.1"	91	เมตร	15	1,365	25	2,275	3,640	

AN

62103 (1 กพ. 64) ราคาากลางพ.ไทรน้อย) โครงการออกแบบอาคารรวม 5 ชั้น (ฉบับ)

125

AN

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2648 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลไทรน้อย อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ การเกษตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบเลขที่ AR 61018(40) S 62096(27) SN 61092(15) EE 61131(31) M62016 (26) รวม 139 แผ่น พื้นที่อาคาร 3104 ตร.ม. จำนวน 5 ชั้น

วันที่อาคาร 3104 ตร.ม. จำนวน 5 ชั้น

ออกแบบและประมาณการ โดย กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง ประมาณราคา วันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

ปรับราคาโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 2850/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

ปรับราคาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- Dia.1-1/4"	22	เมตร	18	396	25	550	946	
	4) Fitting	1	เทศา	17,750	17,750	5,320	5,320	23,070	
	5) Hanger,Support & Accessories	1	เทศา	10,650	10,650	3,190	3,190	13,840	
2.1.2	Piping Insulation Works								
	1) Copper Tube Insulation								
	Thick 1/2"								
	- Dia.1/4"	33	เมตร	25	825	9	297	1,122	
	- Dia.3/8"	58	เมตร	27	1,566	9	522	2,088	
	- Dia.1/2"	11	เมตร	29	319	10	110	429	
	- Dia.5/8"	65	เมตร	33	2,145	11	715	2,860	
	Thick 3/4"								
	- Dia.1/2"	33	เมตร	50	1,650	15	495	2,145	
	- Dia.5/8"	43	เมตร	54	2,322	16	688	3,010	
	- Dia.7/8"	17	เมตร	62	1,054	20	340	1,394	
	- Dia.1-1/8"	41	เมตร	73	2,993	25	1,025	4,018	
	- Dia.1-3/8"	33	เมตร	81	2,673	25	825	3,498	
	2) Drain Pipe Insulation								

อน

62103 (1 กว. 64 ราคากลางพ.ไทรน้อย) โครงการออกแบบอาคารรวม 5 ชั้น (งบ64)

ค.พ.ค.

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2648 ตร.ม.

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลไทรน้อย อัมเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี พื้นที่อาคาร 3104 ตร.ม. จำนวน 5 ชั้น

แบบเลขที่ AR 61018(40) S 62096(27) SN 61092(15) EE 61131(31) M62016 (26) รวม 139 แผ่น วันที่ออก 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

ออกแบบและประมาณการ โดย กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง ประมาณราคา วันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

ปรับราคาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	Thick 1/2"								
	- Dia.3/4"	55	เมตร	35	1,925	14	770	2,695	
	- Dia.7/8"	91	เมตร	62	5,642	14	1,274	6,916	
	- Dia.1"	22	เมตร	41	902	16	352	1,254	
	3) Accessories	1	เหมา	1,200	1,200	360	360	1,560	
2.2	งานท่อสารที่ความเย็นของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE)								
2.2.1	Piping Works								
	1) Liquid Tube (Copper tube, type L)								
	- Dia.1/4"	172	เมตร	44	7,568	24	4,128	11,696	
	- Dia.3/8"	266	เมตร	77	20,482	30	7,980	28,462	
	2) Suction Tube (Copper tube, type L)								
	- Dia.3/8"	20	เมตร	77	1,540	30	600	2,140	
	- Dia.1/2"	79	เมตร	121	9,559	50	3,950	13,509	
	- Dia.5/8"	207	เมตร	174	36,018	65	13,455	49,473	
	- Dia.3/4"	132	เมตร	214	28,248	80	10,560	38,808	
	3) Drain Pipe (PVC class 8.5)								
	- Dia.3/4"	150	เมตร	111	1,650	25	3,750	5,400	

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2648 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลพระนโย อำเภอยะนอย จังหวัดน่านบุรี หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบเลขที่ AR 61018(40) S 62096(27) SN 61092(15) EE 61131(31) M62016 (26) รวม 139 แผ่น พื้นที่อาคาร 3104 ตร.ม. จำนวน 5 ชั้น

ออกแบบและประมาณการ โดย กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง ประมาณราคา วันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

ปรับราคาโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดน่านบุรี ที่ 2850/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 ปรับราคาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- Dia.1"	200	เมตร	15	3,000	25	5,000	8,000	
	4) Fitting	1	เทศา	27,010	27,010	8,100	8,100	35,110	
	5) Hanger,Support & Accessories	1	เทศา	16,200	16,200	4,860	4,860	21,060	
2.2.2	Piping Insulation Works								
	1) Copper Tube Insulation								
	Thick 3/4"								
	- Dia.1/4"	60	เมตร	43	2,580	12	720	3,300	
	- Dia.3/8"	190	เมตร	46	8,740	13	2,470	11,210	
	- Dia.1/2"	79	เมตร	50	3,950	15	1,185	5,135	
	- Dia.5/8"	207	เมตร	54	11,178	16	3,312	14,490	
	- Dia.3/4"	132	เมตร	58	7,656	18	2,376	10,032	
	2) Drain Pipe Insulation								
	Thick 1/2"								
	- Dia.3/4"	150	เมตร	35	5,250	14	2,100	7,350	
	- Dia.1"	200	เมตร	41	8,200	16	3,200	11,400	
	3) Accessories	1	เทศา	2,370	2,370	710	710	3,080	
	รวมหมวด 6.2							451,138	

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten mark

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คลส. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2648 ตร.ม.
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบเลขที่ AR 6101B(40) S 62096(27) SN 61092(15) EE 61131(31) M62016 (26) รวม 139 แผ่น พื้นที่อาคาร 3104 ตร.ม. จำนวน 5 ชั้น

ออกแบบและประมาณการ โดย กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง ประมาณราคา วันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

ปรับราคาโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 2850/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 ปรับราคาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6.3	พัดลมระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง ✓								
3.1	Propeller Fan Type (Wall or Window Mounted Type)								
	- EF-15 (150 CFM)	33	ชุด	835	27,555	350	11,550	39,105	
	- EF-30 (300 CFM)	23	ชุด	910	20,930	400	9,200	30,130	
	- EF-50 (500 CFM)	12	ชุด	1,120	13,440	450	5,400	18,840	
	- EF-65 (650 CFM)	17	ชุด	1,380	23,460	450	7,650	31,110	
3.2	Ceiling Mounted Type								
	- CEF-12 (120 CFM @0.17 in.wg.)	11	ชุด	3,900	42,900	650	7,150	50,050	
3.3	High Pressure Industrial Type								
	- HEF-100 (1,000 CFM)	5	ชุด	5,325	26,625	750	3,750	30,375	
3.4	Centrifugal Fan								
	- MSF-05 (50 CFM)	1	ชุด	2,730	2,730	650	650	3,380	
	- MSF-07 (70 CFM)	8	ชุด	2,730	21,840	650	5,200	27,040	
	- MSF-15 (150 CFM)	3	ชุด	3,010	9,030	650	1,950	10,980	
	- MSF-17 (170 CFM)	1	ชุด	3,265	3,265	650	650	3,915	
	- MSF-25 (250 CFM)	2	ชุด	4,185	8,370	650	1,300	9,670	

AN

62103 (1 ทน. 64 ราคาถาวรพ.ไทรน้อย) โครงการออกแบบอาคารรวม 5 ชั้น (งบ64)

ส.น.ล

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2648 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลพระน้อย อำเภอพระน้อย จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบเลขที่ AR 61018(40) S 62096(27) SN 61092(15) EE 61131(31) M62016 (26) รวม 139 แผ่น พื้นที่อาคาร 3104 ตร.ม. จำนวน 5 ชั้น

ออกแบบและประมาณการ โดย กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคา วันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

ปรับราคาโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 2850/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

ปรับราคาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- MSF-35 (350 CFM)	5	ชุด	6,090	30,450	650	3,250	33,700	
	- MSF-65 (650 CFM) , Backward Curve	2	ชุด	9,360	18,720	1,450	2,900	21,620	
	- MSF-70 (700 CFM)	6	ชุด	9,360	56,160	1,450	8,700	64,860	
	- MSF-80 (800 CFM) , Backward Curve	2	ชุด	10,410	20,820	1,450	2,900	23,720	
	- MSF-100 (1000 CFM)	1	ชุด	13,090	13,090	1,450	1,450	14,540	
	- MSF-160 (1600 CFM) , Backward Curve	5	ชุด	14,680	73,400	1,450	7,250	80,650	
3.5	Compact Axial Fans								
	- AEF-150 (1500 CFM)	1	ชุด	14,680	14,680	1,450	1,450	16,130	
3.6	Air Purifier								
	- ACF-20 (200 CFM)	4	ชุด	45,000	180,000	1,000	4,000	184,000	
รวมหมวด 6.3								693,815	

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2648 ตร.ม.
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลพระน้อย อำเภอไพร่น้อย จังหวัดน่านบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมกตฐนราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบเลขที่ AR 61018(40) S 62096(27) SN 61092(15) EE 61131(31) M62016 (26) รวม 139 แผ่น พื้นที่อาคาร 3104 ตร.ม. จำนวน 5 ชั้น

ออกแบบและประมาณการ โดย กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคา วันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

ปรับราคาโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดน่านบุรี ที่ 2850/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

ปรับราคาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
6.4	งานท่อลมและอุปกรณ์ Exhaust Air Grille (EAG.)	- Size 4" x 4"	3	อัน	100	300	100	300	600	
		- Size 6" x 4"	4	อัน	100	400	125	500	900	
		- Size 8" x 4"	13	อัน	125	1,625	125	1,625	3,250	
		- Size 6" x 6"	2	อัน	125	250	125	250	500	
		- Size 14" x 6"	1	อัน	205	205	150	150	355	
		- Size 10" x 8"	1	อัน	180	180	150	150	330	
		- Size 14" x 8"	7	อัน	320	2,240	150	1,050	3,290	
		- Size 10" x 10"	1	อัน	195	195	150	150	345	
		- Size 17" x 10"	2	อัน	280	560	150	300	860	
		- Size 32" x 10"	1	อัน	510	510	200	200	710	
4.2	Fresh Air Grille (FAG.) W/Insect Screen	- Size 24" x 12"	1	อัน	445	445	200	200	645	
		- Size 20" x 14"	2	อัน	415	830	200	400	1,230	
		- Size 4" x 4"	3	อัน	130	390	100	300	690	
		- Size 6" x 6"	8	อัน	160	1,280	125	1,000	2,280	

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2648 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลไทรน้อย อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบเลขที่ AR 61018(40) S 62096(27) SN 61092(15) EE 61131(31) M62016 (26) รวม 139 แผ่น พื้นที่อาคาร 3104 ตร.ม. จำนวน 5 ชั้น

ออกแบบและประมาณการ โดย กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง ประมาณราคา วันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

ปรับราคาโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 2850/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 ปรับราคาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- Size 10" x 6"	1	อัน	215	215	150	150	365	
	- Size 16" x 6"	2	อัน	300	600	150	300	900	
	- Size 10" x 8"	4	อัน	230	920	150	600	1,520	
	- Size 16" x 10"	3	อัน	390	1,170	150	450	1,620	
	- Size 24" x 10"	2	อัน	555	1,110	200	400	1,510	
	- Size 20" x 16"	4	อัน	675	2,700	200	800	3,500	
4.3	Return Air Grille W/Filter								
	- Size 14" x 8"	8	อัน	370	2,960	150	1,200	4,160	
	- Size 26" x 16"	3	อัน	1,075	3,225	200	600	3,825	
	- Size 34" x 18"	2	อัน	1,525	3,050	250	500	3,550	
4.4	Supply Air Grille								
	- Size 14" x 8"	7	อัน	485	3,395	150	1,050	4,445	
	Square Ceiling Diffuser								
4.5	- Size 6" x 6"	4	อัน	165	660	125	500	1,160	
	- Size 8" x 8"	6	อัน	205	1,230	125	750	1,980	
	- Size 10" x 10"	10	อัน	260	2,600	150	1,500	4,100	
4.6	Duct (Galvanized Steel Sheet)								

62103 (1 นว. 64 ราคากลางรพ.ไทรน้อย) โครงการออกแบบอาคารรวม 5 ชั้น (งบ64)

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คลส. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2648 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลพระนโย อําเภอพระนโย จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบเลขที่ AR 61018(40) S 62096(27) SN 61092(15) EE 61131(31) M62016 (26) รวม 139 แผ่น พื้นที่อาคาร 3104 ตร.ม. จำนวน 5 ชั้น

ออกแบบและประมาณการ โดย กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคา วันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

ปรับราคาโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 2850/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

ปรับราคาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- No. 26	3,165	ตร.พ.	17	53,805	18	56,970	110,775	
	- No. 24	2,150	ตร.พ.	19	40,850	24	51,600	92,450	
	Hanger, Support & Accessories	1	เหมา	28,390	28,390	8,510	8,510	36,900	
4.7	Insulation Duct - Fiberglass Thick. 1"	1,700	ตร.พ.	12	20,400	15	25,500	45,900	
	Accessories	1	เหมา	3,060	3,060	910	910	3,970	
4.8	Chamber for AHU	1	เหมา	18,000	18,000	5,400	5,400	23,400	
4.9	งานที่ติดตั้ง								
4.9.1	Kitchen Hood แบบติดตั้งสูง								
	- Size 56" x 28"	3	อัน	10,000	30,000	1,000	3,000	33,000	
	- Size 32" x 26"	8	อัน	8,000	64,000	1,000	8,000	72,000	
4.9.2	Centrifugal Fan								
	- MSF-70 (123,125,128-129)	4	อัน	9,360	37,440	1,450	5,800	43,240	
	- MSF-80 (124,126-127,130) (Backward Curve)	4	อัน	10,410	41,640	1,450	5,800	47,440	
	- MSF-160 (528-530) (Backward Curve)	3	อัน	14,680	44,040	1,450	4,350	48,390	
4.9.3	Fresh Air Grille (FAG.) w/Filter								
	- Size 24" x12"	4	อัน	635	2,540	200	800	3,340	

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2648 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลไทรน้อย อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบเลขที่ AR 61018(40) S 62096(27) SN 61092(15) EE 61131(31) M62016 (26) รวม 139 แผ่น พื้นที่อาคาร 3104 ตร.ม. จำนวน 5 ชั้น

ออกแบบและประมาณการ โดย กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง ประมาณราคา วันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

ปรับราคาโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 2850/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 ปรับราคาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- Size 18" x16"	4	อัน	610	2,440	150	600	3,040	
4.9.4	Duct (Galvanized Steel Sheet)								
	- No. 24	2,550	ตร.พ.	19	48,450	24	61,200	109,650	
	Hanger , Support & Accessories	1	เทมา	14,530	14,530	4,350	4,350	18,880	
4.9.5	Back Draft Damper								
	- Size 14" x6"	4	อัน	200	800	1,250	5,000	5,800	
								746,795	
6.5	งานอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ								
5.1	แผงสวิตช์ Panel Board								
	AP-1								
	- Molded Case CB 60 AT-3P, IC 15 KA at 415 V	1	อัน	4,330	4,330	-	-	4,330	
	- Molded Case CB 50 AT-3P, IC 15 KA at 415 V	2	อัน	4,250	8,500	-	-	8,500	
	- Branch CB 16 AT-1P	1	อัน	189	189	36	36	225	
	- Digital Power Meter	1	ชุด	15,000	15,000	-	-	15,000	
	- Surge Voltage Arrester	1	ชุด	18,000	18,000	-	-	18,000	
	- CUBICLE FORM 2 W/BUSBAR & METERING	1	เทมา	30,000	30,000	6,000	6,000	36,000	

ประมาณราคาตัวก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คลส. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2648 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลพระน้อย อำเภอพระน้อย จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบเลขที่ AR 61018(40) S 6209(27) SN 61092(15) EE 61131(31) M62016 (26) รวม 139 แผ่น พื้นที่อาคาร 3104 ตร.ม. จำนวน 5 ชั้น

ออกแบบและประมาณการ โดย กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง ประมาณราคา วันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

ปรับราคาโดย คณะกรรมการจัดทำแบบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 2850/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

ปรับราคาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
AP-1									
	- 36 Circuit , Main 100 AT IC 15kA	1	ชุด	15,480	15,480	1,200	1,200	16,680	
	- Branch CB 16 AT-1P	10	อัน	189	1,890	36	360	2,250	
	- Branch CB 16 AT-3P	8	อัน	1,980	15,840	108	864	16,704	
AP-2									
	- 30 Circuit , Main 80 AT IC 15 kA	1	ชุด	14,130	14,130	1,200	1,200	15,330	
	- Branch CB 16 AT-1P	14	อัน	189	2,646	36	504	3,150	
	- Branch CB 20 AT-1P	2	อัน	189	378	36	72	450	
	- Branch CB 25 AT-1P	2	อัน	189	378	36	72	450	
	- Branch CB 32 AT-1P	2	อัน	189	378	36	72	450	
AP-3									
	- 24 Circuit , Main 80 AT IC 15 kA	1	ชุด	13,590	13,590	1,200	1,200	14,790	
	- Branch CB 16 AT-1P	8	อัน	189	1,512	36	288	1,800	
	- Branch CB 25 AT-1P	4	อัน	189	756	36	144	900	
	- Branch CB 16 AT-3P	2	อัน	1,980	3,960	108	216	4,176	
AP-4									
	- 42 Circuit , Main 125 AT IC 15 kA	1	ชุด	22,000	22,000	1,200	1,200	23,200	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2648 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลไทรน้อย อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบเลขที่ AR 61018(40) S 6209&(27) SN 61092(15) EE 61131(31) M62016 (26) รวม 139 แผ่น พื้นที่อาคาร 3104 ตร.ม. จำนวน 5 ชั้น

ออกแบบและประมาณการ โดย กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง ประมาณราคา วันที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ปรับราคาโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 2850/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 ปรับราคาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- Branch CB 16 AT-1P	24	อัน	189	4,536	36	864	5,400	
	- Branch CB 16 AT-3P	2	อัน	1,980	3,960	108	216	4,176	
	- Branch CB 50AT-3P	2	อัน	2,430	4,860	108	216	5,076	
	AP-5								
	- 30 Circuit, Main 60 AT IC 15 KA	1	ชุด	14,130	14,130	1,200	1,200	15,330	
	- Branch CB 16 AT-1P	12	อัน	189	2,268	36	432	2,700	
	- Branch CB 20 AT-1P	8	อัน	189	1,512	36	288	1,800	
5.2	Wire (450/750V IEC01)								
	- 2.5 sq.mm.	7,820	เมตร	8	62,560	7	54,740	117,300	
	- 4 sq.mm.	436	เมตร	13	5,668	10	4,360	10,028	
	- 6 sq.mm.	740	เมตร	21	15,540	12	8,880	24,420	
	- 10 sq.mm.	160	เมตร	35	5,600	16	2,560	8,160	
	Accessories	1	พิน	4,460	4,460	1,330	1,330	5,790	
5.3	Conduit								
	1) EMT								
	- Dia. 1/2"	2,290	เมตร	25	57,250	22	50,380	107,630	
	- Dia. 3/4"	44	เมตร	36	1,584	24	1,056	2,640	

DN




กษณ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คลส. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2648 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบเลขที่ AR 61018(40) S 62096(27) SN 61092(15) EE 61131(31) M62016 (26) รวม 139 แผ่น พื้นที่อาคาร 3104 ตร.ม. จำนวน 5 ชั้น

ออกแบบและประมาณการ โดย กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง ประมาณราคา วันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

ปรับราคาโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 2850/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 ปรับราคาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- Dia.1-1/4"	20	เมตร	91	1,820	32	640	2,460	
	2) IMC								
	- Dia.1/2"	160	เมตร	54	8,640	26	4,160	12,800	
	- Dia.3/4"	8	เมตร	71	568	28	224	792	
	- Dia.1"	80	เมตร	96	7,680	32	2,560	10,240	
	- Dia.1-1/4"	20	เมตร	125	2,500	38	760	3,260	
	3) Hanger , Support & Accessories	1	พม่า	12,000	12,000	3,600	3,600	15,600	
5.4	Disconnecting Switch (Out Door)								
	- Size 16 A, 2P	15	อัน	840	12,600	100	1,500	14,100	
	- Size 20 A, 2P	9	อัน	840	7,560	100	900	8,460	
	- Size 25 A, 2P	5	อัน	1,260	6,300	100	500	6,800	
	- Size 32 A, 2P	2	อัน	1,260	2,520	100	200	2,720	
	- Size 16 A, 4P	8	อัน	900	7,200	200	1,600	8,800	
5.5	Fan Switch	136	อัน	38	5,168	80	10,880	16,048	
5.6	ตัวรับไฟฟ้าเดี่ยว 16A, 250V พร้อมฝาครอบ PVC หรือ PC	136	อัน	100	13,600	90	12,240	25,840	
	รวมหมวด 6.5 /							620,755 /	

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2648 ตร.ม.

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลไทรน้อย อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบเลขที่ AR 61018(40) S 6209(627) SN 61092(15) EE 61131(31) M62016 (26) รวม 139 แผ่น พื้นที่อาคาร 3104 ตร.ม. จำนวน 5 ชั้น

ออกแบบและประมาณการ โดย กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคา วันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

ปรับราคาโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรายการและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 2850/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

ปรับราคาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
7	ระบบลิฟต์ ✓ - ลิฟต์โดยสาร สำหรับผู้พิการ L1 (BED LIFT) ชนิดไม่มีห้องเครื่องลิฟต์ ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 1,600 กิโลกรัม จำนวนรับ-ส่ง 6 ชั้น 6 ประตู ความเร็วไม่ต่ำกว่า 60 เมตร/นาที (รายละเอียดตามแบบ) - ลิฟต์โดยสาร สำหรับผู้พิการ L2 (BED LIFT) ชนิดไม่มีห้องเครื่องลิฟต์ ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 1,600 กิโลกรัม จำนวนรับ-ส่ง 6 ชั้น 6 ประตู ความเร็วไม่ต่ำกว่า 60 เมตร/นาที (รายละเอียดตามแบบ)	1	ชุด	2,500,000	2,500,000	-	-	2,500,000	
	รวมหมวด 7							5,000,000 ✓	

sw

62103 (1) พ.ว. 64 ราคาากลางพ.ไทรน้อย โครงการออกแบบอาคารรวม 5 ชั้น (งบ64)

ส.พ.น.อ.

แผ่นที่ 85 / 85

หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี

รายการประมาณราคาค่าใช้จ่ายพิเศษ โครงการก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2648 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ออกแบบและประมาณการ โดย กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคา วันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

ปรับราคาโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 2850/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

ปรับราคา เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ	
1	หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษ					
		1.1 ค่าขนส่งงานก่อสร้าง กรณีให้ก่อสร้าง ที่พนักงาน ณ ภายในสถานที่ก่อสร้าง	1	รวม	403,200	
		1.2 ค่าขนส่งวัสดุ	1	รวม	30,000	
		1.3 ค่าอุปกรณ์เครื่องจักรกลพิเศษในการก่อสร้าง (Tower Crane ขนาด Boom 45 เมตร ความสูงไม่เกิน 35 เมตร)	1	รวม	2,000,000	
		1.4 งานรั้วชั่วคราวรอบสถานที่ก่อสร้าง	1	รวม	168,000	
	1.4 งาน Protection รอบอาคารและฝ้าใบกั้นฝุ่น	1	รวม	1,770,000		
	รวม			4,371,200		
คณะกรรมการขอรับยอดค่าใช้จ่ายพิเศษ รวมหมวดค่าใช้จ่ายพิเศษคิดเป็นเงิน					4,371,200	

Handwritten mark

Handwritten mark

62103 (9) กพ. 64 ราคากลางรพ.ไทรน้อย) โครงการออกแบบอาคารรวม 5 ชั้น (งบ64)

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark

*** complete ***

การคำนวณหาค่า Factor-F เฉลี่ย		ตาราง Factor F งานอาคาร	
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว.281 ลว. 19 มิถุนายน 2563		เงินล่วงหน้าจ่าย	0%
เริ่มใช้ 19 มิถุนายน 2563	กรอกราคา ลงในช่องนี้	เงินประกันผลงาน	0%
ราคาค่าวัสดุและค่าแรงที่ประมาณราคา	ลงในช่องนี้ 60,188,844.87 บาท	ดอกเบี้ยเงินกู้	5%
Factor F = $D - ((D-E)*(A-B)/(C-B))$		ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
B	60,000,000 B : ค่างานต้นทุนต่ำ	ค่างานต้นทุน	Factor F
A	60,188,844.87 A : ค่างานต้นทุนที่ประมาณราคาได้ (บาท)	500,000	1.3056
C	70,000,000 C : ค่างานต้นทุนสูง	1,000,000	1.3033
D	1.2043 D : Factor F ทุนต่ำ	2,000,000	1.3017
E	1.2032 E : Factor F ทุนสูง	5,000,000	1.2985
Factor F =	1.2043 นำค่านี้ไปใช้ในการคำนวณ	10,000,000	1.2926
A * Factor F	72,485,425.87	15,000,000	1.2576
		20,000,000	1.2500
		25,000,000	1.2230
		30,000,000	1.2147
		40,000,000	1.2143
		50,000,000	1.2142
		60,000,000	1.2043
		70,000,000	1.2032
		80,000,000	1.2032
		90,000,000	1.2032
		100,000,000	1.2032
		150,000,000	1.2005
		200,000,000	1.2005
		250,000,000	1.1996
		300,000,000	1.1934

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.