

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางใหญ่ ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ๑ หลัง (ส่วนที่เหลือ)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เงินบำรุงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางใหญ่ เป็นเงิน ๖๘๘,๐๐๐ บาท (หกแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางใหญ่ ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ๑ หลัง (ส่วนที่เหลือ)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ เมย. ๒๕๖๕ เป็นเงิน

๖๘๘,๐๐๐ บาท (หกแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๖

๕.๒ แบบ ปร.๕

๕.๓ แบบ ปร.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางใหญ่ ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ๑ หลัง (ส่วนที่เหลือ)

๖.๑ นางพรทิพย์ รักแจ้ง ประธานคณะกรรมการ

๖.๒ นายวสันต์ชัย แก้วงาม กรรมการ

๖.๓ นางสาวสายชล เจริญผล กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว)ฯ โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว(ส่วนที่เหลือ)

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ 5337/2532 +อส.ข.52/กพ./34 +ก.23/ม.ค./43+ก.113/ช.ค./58+ก.77/ม.ย./61+สสจ.นบ 2 /ม.ค./62และสสจ.นบ 1 /ม.ค./65

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

แบบ ปร 4 และ ปร.5 ที่ แนบ

จำนวน 7 แผ่น

ปรับราคาเมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1ครอบครัว) โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว (ส่วนที่เหลือ)	688,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	688,000.00	
	ราคากลาง	688,000.00	
หกแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางพรทิพย์ รักแจ้ง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวสันต์ชัย แก้วงาม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวสายชล เจริญผล)

นักวิชาการพัสดุ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว)ฯ โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว (ส่วนที่เหลือ)
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
 แบบเลขที่ 5337/2532 +อส.ข.52/กพ./34 +ก.23/ม.ค./43+ก.113/ธ.ค./58+ก.77/มิ.ย./61+สสจ.นบ 2 /ม.ค./62 และ สสจ.นบ 1 /ม.ค./65
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
 แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคา เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ.2565
 หมายเหตุ ใช้Factor F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว.281 ลว. 19 มิถุนายน 2563

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1ครอบครัว) โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว (ส่วนที่เหลือ)	518,851.57	1.3055	677,360.72	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินค่าจ้างล่วงหน้า.....0....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....-....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7....%	10,100.00	1.0700	10,807.00	
	รวมเงิน			688,167.72	
			รวมค่าก่อสร้าง	688,000.00	
			หกแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน		

ขนาดเนื้อที่อาคาร จำนวน 88.08

ตารางเมตร

เฉลี่ย

บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นางพรทิพย์ รักแจ้ง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายสันต์ชัย แก้วงาม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวสายชล เจริญผล)

นักวิชาการพัสดุ

กลมงาน/งาน ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว)ฯ โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว (ส่วนที่เหลือ)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว)ฯ โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว (ส่วนที่เหลือ)

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางใหญ่

แบบเลขที่ 5337/2532 +อส.ข.52/กพ./34 +ก.23/ม.ค./43+ก.113/ธ.ค./58+

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

ก.77/ม.ย./61+สจ.นบ 2 /ม.ค./62 และ สจ.นบ 1/ม.ค./65

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการก่อสร้างและกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน เมษายน

พ.ศ. 2565

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1. หมวดงานโครงสร้าง (พื้น คสล.ทางเดินรอบนอก ; ดานข้างรั้วและदानหลัง)									
1	ทรายถม	ลบ.ม.	1	365.00	365.00	99.00	99.00	464.00	
2	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	ลบ.ม.	2	2,000.00	4,000.00	498.00	996.00	4,996.00	
3	ไม้แบบ	ตร.ม.	7	280.00	1,960.00		-	1,960.00	
4	เหล็กเสริมเส้นกลม RB 6 มม.	กก.	56	25.800	1,444.80	4.10	229.60	1,674.40	
5	ตะปู	กก.	1.75	27.00	47.25		-	47.25	0.25
6	ลวดผูกเหล็ก	กก.	2	30.92	61.84	-	-	61.84	0.03
	รวม 1				7,878.89		1,324.60	9,203.49	
2 งานสถาปัตยกรรม									
2.1 งานวัสดุผนังหลังคา									
1	กระเบื้องลอนคู่สีตราช่างขนาด 0.50 X 1.20 ม.(รวมปรับแก้ไข)	แผ่น	40	67.00	2,680.00	-	-	2,680.00	
2	ครอบข้างสี, ครอบข้างปิดมุมสี	อัน	28	41.00	1,148.00	-	-	1,148.00	
3	สลักเกลียวยึดกระเบื้อง	ตัว	45	3.00	135.00		-	135.00	
4	ครอบ คสล. ทับแนวกระเบื้อง	ม.	12	350.00	4,200.00	150.00	1,800.00	6,000.00	
	รวม 2.1				8,163.00		1,800.00	9,963.00	
2.2 งานฝ้าเพดาน									
1	อิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. (มีฟอยล์) ฉาบรอยต่อเรียบ								
	โครงฝ้าชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	ตร.ม.	51	325.00	16,575.00	75.00	3,825.00	20,400.00	
2	ฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 6 มม.								
	โครงฝ้าชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	ตร.ม.	31	270.00	8,370.00	75.00	2,325.00	10,695.00	
3	ฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 4 มม.(ระบายอากาศ)								ขายคา
	โครงฝ้าชุบสังกะสี	ตร.ม.	42	260.00	10,920.00	75.00	3,150.00	14,070.00	
4	ฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 4 มม.								ห้องน้ำ
	โครงอลูมิเนียมที่บาร์ @ 0.60 ม.#	ตร.ม.	9	250.00	2,250.00	50.00	450.00	2,700.00	บนล่าง
5	ไม้บัวทับแนวฝ้า (เฉพาะภายใน)	เมตร	102	45.00	4,590.00	45.00	4,590.00	9,180.00	
	รวม 2.2				42,705.00		14,340.00	57,045.00	
2.3 งานพื้น - ผนัง									
1	ตง, รับตง ไม้เนื้อแข็ง(ไม้เต็ง)	ลบ.ฟ.	19	1,060.00	20,140.00	-	-	20,140.00	
2	นอตยึดไม้รับตง Dia 3/8" x 10"	ตัว	48	12.00	576.00	-	-	576.00	
3	พื้นไม้เนื้อแข็งเข้าลิ้น 1" x 6"	ตร.ม.	31	1,000.00	31,000.00	-	-	31,000.00	
4	4.1)คาน้ำแรงดัดตั้งตง, ไม้รับตง,พื้นไม้เนื้อแข็ง	ตร.ม.	31	-	-	170.00	5,270.00	5,270.00	
	4.2)ค้ำขีดพื้นไม้	ตร.ม.	31	-	-	70.00	2,170.00	2,170.00	

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว)ฯ โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว (ส่วนที่เหลือ)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว)ฯ โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว (ส่วนที่เหลือ)

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางใหญ่

แบบเลขที่ 5337/2532 +อส.ข.52/กพ./34 +ก.23/ม.ค./43+ก.113/ธ.ค./58+

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

ก.77/ม.ย./61+สสจ.นบ 2 /ม.ค./62 และ สสจ.นบ 1/ม.ค./65

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการก่อสร้างและกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

เดือน เมษายน

พ.ศ. 2565

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
5	ฉิวปูกระเบื้องเซรามิกผิวเคลือบเงา 16" x 16"	ตร.ม.	45	350.00	15,750.00	158.00	7,110.00	22,860.00	
6	ฉิวปูกระเบื้องเซรามิกผิวเคลือบด้าน 12" x 12"	ตร.ม.	36	300.00	10,800.00	158.00	5,688.00	16,488.00	
7	7.1) ป้ายฉิ่งผนังไม้เนื้อแข็ง 1" x 4"	ม.	44	65.00	2,860.00	50.00	2,200.00	5,060.00	
	7.2) ป้ายฉิ่งผนังกระเบื้องเซรามิกสูง 0.10 เมตร	ม.	57	60.00	3,420.00	40.00	2,280.00	5,700.00	
	รวม 2.3				84,546.00		24,718.00	109,264.00	
	2.4 งานผนัง-ฉิวผนัง								
1	ก่ออิฐครึ่งแผ่น (ห้องน้ำส่วนที่เหลือ)	ตร.ม.	50	275.00	13,750.00	89.00	4,450.00	18,200.00	
2	ฉาบปูนเรียบ (ส่วนที่เหลือ รวมปรับแก้ไขที่ไม่เรียบร้อย)	ตร.ม.	100	60.00	6,000.00	82.00	8,200.00	14,200.00	
3	ฉาบปูนโครงสร้าง (ส่วนที่เหลือ รวมปรับแก้ไข)	ตร.ม.	38	70.00	2,660.00	100.00	3,800.00	6,460.00	
4	ฉิวปูกระเบื้องเคลือบสี 10" X 12"	ตร.ม.	35	350.00	12,250.00	166.00	5,810.00	18,060.00	
5	เอ็นทับหลัง คสล. (ส่วนที่เหลือ รวมแก้ไข)	เมตร	25	55.00	1,375.00	44.00	1,100.00	2,475.00	
	รวม 2.4				36,035.00		23,360.00	59,395.00	
	2.5 งานวงกบ - กระจกเหล็กคัต-มุงลาด								
1	วงกบอลูมิเนียม	เมตร	12	300.00	3,600.00	45.00	540.00	4,140.00	
2	เหล็กคัตบานครอบ (หน้าต่างและช่องแสงรอบนอก)	ตร.ม.	30	500.00	15,000.00	50.00	1,500.00	16,500.00	
	รวม 2.5				18,600.00		2,040.00	20,640.00	
	2.6 งานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ (อลูมิเนียมมอบสีขาว)								
1	ป1 ประตูบานเปิด UPVC								
	ขนาด 0.80 X 2.00 ม.	ชุด	2	5,100.00	10,200.00	400.00	800.00	11,000.00	
2	ป2 ประตูบานเปิด UPVC								
	ขนาด 0.70 X 2.00 ม.	ชุด	1	5,000.00	5,000.00	400.00	400.00	5,400.00	
3	ป3 ประตูบานเปิด UPVC								
	ขนาด 0.70 X 2.00 ม.	ชุด	2	5,000.00	10,000.00	400.00	800.00	10,800.00	
4	ป4 ประตูบานเปิด UPVC ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	ชุด	3	5,100.00	15,300.00	400.00	1,200.00	16,500.00	
5	ป5 ประตูบานมุงลาดครอบ อลูมิเนียม								
	ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	ชุด	1	2,400.00	2,400.00	300.00	300.00	2,700.00	
6	น1 บานเลื่อนขนาด 1.80x1.55 ม.	ชุด	3	5,100.00	15,300.00	500.00	1,500.00	16,800.00	
7	น1' , น3 บานเลื่อนขนาด 0.90x1.55 ม.	ชุด	7	2,800.00	19,600.00	300.00	2,100.00	21,700.00	
8	น2 บานเลื่อนขนาด 0.90x1.10 ม.	ชุด	2	2,500.00	5,000.00	300.00	600.00	5,600.00	
9	น4 หน้าต่างบานเกร็ดติดตาย	ชุด	0	-	-	-	-	-	
10	น5 หน้าต่างบานเกร็ดติดตาย	ชุด	1	2,150.00	2,150.00	250.00	250.00	2,400.00	
11	น6 หน้าต่างบานเกร็ด กระจกติดตาย	ชุด	1	3,300.00	3,300.00	300.00	300.00	3,600.00	







กรมงาน/งาน ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว)ฯ โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว (ส่วนที่เหลือ)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว)ฯ โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว (ส่วนที่เหลือ)

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางใหญ่ แบบเลขที่ 5337/2532 +อส.ข.52/กพ./34 +ก.23/ม.ค./43+ก.113/ธ.ค./58+

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ก.77/ม.ย./61+สสจ.นบ 2 /ม.ค./62 และ สสจ.นบ 1/ม.ค./65

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการก่อสร้างและกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
12	น6 ฝ้าต่างบานเกร็ด บานเกล็ดปรับมุม	ชุด	1	3,300.00	3,300.00	300.00	300.00	3,600.00	
13	น7 ฝ้าต่างบานเกร็ดติดตาย	ชุด	2	2,300.00	4,600.00	250.00	500.00	5,100.00	
14	บานเปิดช่องท้อ บานไม้ฉลวยเปิดคู่								
	ขนาด 2 (0.30 x 0.70 ม.)	ชุด	1	1,650.00	1,650.00	100.00	100.00	1,750.00	
	รวม 2.6								
					97,800.00		9,150.00	106,950.00	
	2.7 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ (คอตโต้,กระรัต,อเมริกันแสดนคาร์ต,นามส์)								
1	โถส่วนนั่งราบบสีขาวเคลือบ แบบมีถังพักน้ำ	ชุด	2	2,970.00	5,940.00	450.00	900.00	6,840.00	
2	อ่างล้างหน้าแขวนผนัง 20" X 16"	ชุด	2	2,470.00	4,940.00	450.00	900.00	5,840.00	
3	ที่ใส่กระดาษชำระ 6"x6"	ชุด	2	230.00	460.00	120.00	240.00	700.00	
4	ชั้นวางของพลาสติก 50 ซม.	ชุด	2	190.00	380.00	70.00	140.00	520.00	
5	กระจกเงารอบพลาสติก แบบปรับมุม	ชุด	2	250.00	500.00	70.00	140.00	640.00	
6	ขอแขวนผ้าชุบโครเมียม แบบมียางกันกระแทก	ชุด	2	150.00	300.00	50.00	100.00	400.00	
7	ราวแขวนผ้าพลาสติก 4 หุน ยาว 0.60 ม.	ชุด	2	130.00	260.00	70.00	140.00	400.00	
8	ฝักบัวอาบน้ำสีขาว สายอ่อนพร้อมอุปกรณ์วาล์วเปิด	ชุด	2	1,310.00	2,620.00	70.00	140.00	2,760.00	
9	สายฉีดชำระสีขาว พร้อมอุปกรณ์	ชุด	2	490.00	980.00	70.00	140.00	1,120.00	
10	ที่ใส่สุขภัณฑ์ผนัง 4"x8"	ชุด	2	240.00	480.00	120.00	240.00	720.00	
11	ก๊อกน้ำเดี่ยว แบบบอลวาล์ว Dia 1/2"	ชุด	2	200.00	400.00	25.00	50.00	450.00	
12	รูระบายน้ำทิ้งที่พื้นสแตนเลส แบบดักกลิ่น	ชุด	2	350.00	700.00	70.00	140.00	840.00	
	รวม 2.7								
					17,960.00		3,270.00	21,230.00	
	2.8 งานทาสี								
1	ทาสีอิมัลชันชนิดทนสภาวะอากาศ	ตร.ม.	433	50.00	21,650.00	35.00	15,155.00	36,805.00	
	ทาสีภายใน -ภายนอก								
2	ทาเชลล์ รองพื้น + ทาวนิชทับหน้า	ตร.ม.	41	60.00	2,460.00	50.00	2,050.00	4,510.00	
	รวม 2.8								
					24,110.00		17,205.00	41,315.00	
	2.9 หมวดงานเบ็ดเตล็ด								
1	บันไดพร้อมราวลูกกรงบันไดไม้เนื้อแข็ง(ไม้เต็ง)	ชุด	1	14,500.00	14,500.00	3,000.00	3,000.00	17,500.00	
2	เคาน์เตอร์ คสล. ผิวบุกระเบื้อง เคลือบ	ม.	1.50	2,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
3	อ่างล้างสแตนเลส ชนิด 1 หลุม มีที่พักจาน (รวมก๊อกและอุปกรณ์)	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	500.00	500.00	3,500.00	
	รวม 2.9								
					20,500.00		3,500.00	24,000.00	

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว)ฯ โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว (ส่วนที่เหลือ)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว)ฯ โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว (ส่วนที่เหลือ)

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางใหญ่ แบบเลขที่ 5337/2532 +อส.ข.52/กพ./34 +ก.23/ม.ค./43+ก.113/ธ.ค./58+

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ก.77/มิ.ย./61+สสจ.นบ 2 /ม.ค./62 และ สสจ.นบ 1/ม.ค./65

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการก่อสร้างและกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
3. หมวดงานระบบประปา-สุขาภิบาล									
1	ท่อประปา ท่อ PVC ชั้น 13.5								
	- Dia 1/2"	ท่อน	1	45.58	45.58	120.00	120.00	165.58	
	- Dia 3/4"	ท่อน	2	55.04	110.08	120.00	240.00	350.08	
	- Dia 1"	ท่อน	2	86.86	173.72	120.00	240.00	413.72	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	รวม	1	164.69	164.69	49.41	49.41	214.10	
2	ท่อสวม PVC ชั้น 8.5								
	- Dia 4"	ท่อน	4	550.40	2,201.60	400.00	1,600.00	3,801.60	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	รวม	1	880.64	880.64	264.19	264.19	1,144.83	
3	ท่อน้ำทิ้ง PVC ชั้น 8.5								
	- Dia 2"	ท่อน	3	154.8	464.40	120.00	360.00	824.40	
	- Dia 2 1/2"	ท่อน	1	245.1	245.10	140.00	140.00	385.10	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	ท่อน	1	283.80	283.80	85.14	85.14	368.94	
4	ท่อระบายอากาศ ท่อ PVC ชั้น 8.5								
	- Dia 1 1/4"	ท่อน	2	74.82	149.64	120.00	240.00	389.64	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	รวม	1	52.37	52.37	15.71	15.71	68.09	
5	ประตูน้ำ Dia 1"	ชุด	1	384.00	384.00	120.00	120.00	504.00	
6	ช่องทำความสะอาดท่อ Dia 4"	ชุด	1	180.00	180.00	150.00	150.00	330.00	
7	ท่อ คสล. Dia 0.30 ม.	ม.	6	226.00	1,356.00	100.00	600.00	1,956.00	
8	บ่อพัก คสล. ขนาด 0.40 x 0.40 ม.	บ่อ	2	1,200.00	2,400.00	400.00	800.00	3,200.00	
	รวม 3				9,091.62		5,024.45	14,116.08	
4 หมวดงานระบบไฟฟ้า									
1	โคมฟลูออเรสเซนต์เปลี่ยนติดตั้งเพดาน หลอด LED (T8) 9 W	ชุด	11	540.00	5,940.00	115.00	1,265.00	7,205.00	
2	LED (BULB) 7 W ครอบแก้วติดตั้งเพดาน	ชุด	2	650.00	1,300.00	115.00	230.00	1,530.00	
3	LED (BULB) 7 W โคมไฟกิ่งติดตั้ง	ชุด	5	650.00	3,250.00	115.00	575.00	3,825.00	
4	สวิตซ์ฝังผนัง - 1S	จุด	12	70.00	840.00	80.00	960.00	1,800.00	
	- 2S	จุด	2	100.00	200.00	90.00	180.00	380.00	
	- S2	จุด	4	95.00	380.00	80.00	320.00	700.00	
5	เต้ารับฝังผนังแบบคู่ (มีสายดิน)	ชุด	12	180.00	2,160.00	90.00	1,080.00	3,240.00	
6	CONSUMER UNIT & RCBO + SEFTY SWITCH OR BRAEKER	ชุด	1	6,500.00	6,500.00	500.00	500.00	7,000.00	





กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว)ฯ โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว (ส่วนที่เหลือ)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว)ฯ โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว (ส่วนที่เหลือ)

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางใหญ่ แบบเลขที่ 5337/2532 +อส.ข.52/กพ./34 +ก.23/ม.ค./43+ก.113/ธ.ค./58+

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ก.77/ม.ย./61+สจ.นบ 2 /ม.ค./62 และ สจ.นบ 1/ม.ค./65

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการก่อสร้างและกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
7	เดินสายไฟฟ้าลอย	จุด	30	300.00	9,000.00	100.00	3,000.00	12,000.00	
8	สายเมนไฟฟ้า THW 2 x 16 ตร.มม.	เมตร	50	110.00	5,500.00	40.00	2,000.00	7,500.00	
9	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด	L/S	1	550.00	550.00	-	-	550.00	
	รวม 4				35,620.00		10,110.00	45,730.00	
	5 หมวดงานครุภัณฑ์จัดหา (คิดค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม)								
1	ติดตั้งมีเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15(45) เฟส 2สาย พร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการติดตั้ง	งาน	1	4,700.00	4,700.00	-	-	4,700.00	
2	ติดตั้งมีเตอร์น้ำประปา ขนาด 1/2" พร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการติดตั้ง	งาน	1	5,400.00	5,400.00	-	-	5,400.00	
	รวม 5				10,100.00		-	10,100.00	

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

ตาราง Factor F งานอาคาร		การคำนวณหาค่า Factor-F																						
เงินล่วงหน้าจ่าย	0%	<p style="text-align: center;">สูตรต้นทุนต่ำ</p> $\text{Factor F} = D - ((D-E) \cdot (A-B) / (C-B))$ <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>B</td> <td>500,000</td> <td>B : ค่างานต้นทุนต่ำ</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>518,851.57</td> <td>A : ค่างานต้นทุนที่ประมาณราคาได้(วัสดุ+แรงงาน)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1,000,000</td> <td>C : ค่างานต้นทุนสูง</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>1.3056</td> <td>D : Factor F ต้นทุนต่ำ</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>1.3033</td> <td>E : Factor F ต้นทุนสูง</td> </tr> <tr> <td>Factor F =</td> <td>1.3055</td> <td>นำค่านี้ไปใช้ในการคำนวณ</td> </tr> <tr> <td>A * Factor F</td> <td>677,361</td> <td></td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">(ให้กรอกข้อมูลลงในช่อง A,B,C เท่านั้น)</p>		B	500,000	B : ค่างานต้นทุนต่ำ	A	518,851.57	A : ค่างานต้นทุนที่ประมาณราคาได้(วัสดุ+แรงงาน)		1,000,000	C : ค่างานต้นทุนสูง	D	1.3056	D : Factor F ต้นทุนต่ำ	E	1.3033	E : Factor F ต้นทุนสูง	Factor F =	1.3055	นำค่านี้ไปใช้ในการคำนวณ	A * Factor F	677,361	
B	500,000			B : ค่างานต้นทุนต่ำ																				
A	518,851.57			A : ค่างานต้นทุนที่ประมาณราคาได้(วัสดุ+แรงงาน)																				
	1,000,000			C : ค่างานต้นทุนสูง																				
D	1.3056	D : Factor F ต้นทุนต่ำ																						
E	1.3033	E : Factor F ต้นทุนสูง																						
Factor F =	1.3055	นำค่านี้ไปใช้ในการคำนวณ																						
A * Factor F	677,361																							
เงินประกันผลงานหัก	0%																							
ดอกเบี้ยเงินกู้	5%																							
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%																							
ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F																							
500,000	1.3056																							
1,000,000	1.3033																							
2,000,000	1.3017																							
5,000,000	1.2985																							
10,000,000	1.2926																							
15,000,000	1.2576																							
20,000,000	1.2500																							
25,000,000	1.2230																							
30,000,000	1.2147																							
40,000,000	1.2143																							
50,000,000	1.2142																							
60,000,000	1.2043																							
70,000,000	1.2032																							
80,000,000	1.2032																							
90,000,000	1.2032																							
100,000,000	1.2032																							
150,000,000	1.2005																							
200,000,000	1.2005																							
250,000,000	1.1996																							
300,000,000	1.1934																							
350,000,000	1.1848																							
400,000,000	1.1840																							
500,000,000	1.1835																							
500,000,001	1.1770																							

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว.281 ลว. 19 มิถุนายน 2563



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]