

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงพื้นที่ไต้ถุนชั้นล่าง อาคาร ๓ พร้อมฝารางระบายน้ำ และปรับปรุงพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑ รายการ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เงินงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
เป็นเงิน ๔๙๘,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงพื้นที่ไต้ถุนชั้นล่าง อาคาร ๓ พร้อมฝารางระบายน้ำ และปรับปรุงพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑ รายการ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ พ.ย. ๒๕๖๗ เป็นเงิน
๔๙๙,๒๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๖
 - ๕.๒ แบบ ปร.๕
 - ๕.๓ แบบ ปร.๔
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จ้างปรับปรุงพื้นที่ไต้ถุนชั้นล่าง อาคาร ๓ พร้อมฝารางระบายน้ำ และปรับปรุงพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑ รายการ
 - ๖.๑ นายสันต์ชัย แก้วงาม ประธานคณะกรรมการ
 - ๖.๒ นายอดิรุจ ใจเฉื่อย กรรมการ
 - ๖.๓ นางสาวสายชล เจริญผล กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุงพื้นที่ถนนชั้นล่าง อาคาร 3 พร้อมฝารางระบายน้ำและปรับปรุงพื้นถนนคสล. ทางเข้า

ชื่อโครงการ/ปรับปรุงพื้นที่ถนนชั้นล่าง อาคาร 3 พร้อมฝารางระบายน้ำและปรับปรุงพื้นถนนคสล. ทางเข้า

สถานที่ก่อสร้าง อาคาร 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ เฉพาะแห่ง รวบรวมรายการประกอบแบบ จำนวน 5 แผ่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

แบบ พร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2567

หมายเหตุ ใช้ Factor F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ที่ กค.0433.2 / ว.499 ลว. 28 สิงหาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่างานทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร	381,386.00	1.3091	499,272.41	
2	ค่าครุภัณฑ์				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินค่าจ้างล่วงหน้า.....-%				
	เงินประกันผลงานหัก.....-%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			499,272.41	
	คิดเป็นเงินประมาณ			499,200.00	

ตัวอักษร สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท / ตร.ม.

หมายเหตุ กำหนดราคากลาง จากราคามาตรฐานต่อหน่วย ปี 2566 ของกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ , ราคาวัดสวนกลาง กระทรวงพาณิชย์ และบัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและแรงงาน พ.ศ.2567 ของ สพฐ.

ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการและกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นายวสันต์ชัย แก้วงาม) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายอดิรุจ ใจเฉื่อย) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ

หมายเหตุ

(นางสาวสายชล เจริญผล) นักวิชาการพัสดุ

ปริมาณงานที่ปรากฏในบัญชีแสดงปริมาณวัสดุนี้ไม่สามารถนำไปใช้และอ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้

หากประสงค์จะใช้แบบฟอร์มบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคานี้ให้ผู้เสนอราคากรอกรายละเอียดในการเสนอราคา ต้องลบปริมาณวัสดุและราคาทั้งหมดออกก่อน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุงพื้นที่ดินชั้นล่าง อาคาร 3 พร้อมฝารางระบายน้ำและปรับปรุงพื้นถนนคสล. ทางเข้า

ชื่อโครงการ/ ปรับปรุงพื้นที่ดินชั้นล่าง อาคาร 3 พร้อมฝารางระบายน้ำและปรับปรุงพื้นถนนคสล. ทางเข้า

สถานที่ก่อสร้าง อาคาร 3 และ อาคาร1 (ด้านหน้า/ด้านข้าง ทางเข้า) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ เฉพาะแห่งรวมรายการประกอบฯ จำนวน 5 แผ่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

ปรับราคาวันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. งานปรับปรุงพื้นที่ดินชั้นล่าง อาคาร 3								
	1.1) ปรับปรุงพื้นที่ชั้นล่าง (ทางเดินเท้ารอบอาคาร)								
1	ทำพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย ทหนา 5 ซม. (ใช้คอนกรีตกำลังไม่น้อยกว่า 240 Ksc. (ทรงลูกบาศก์) ทหนา 5 ซม. เสริมเหล็กตะแกรงสำเร็จรูป 3.4 มม.@ 0.20 ม. สี่และลายกำหนดขณะก่อสร้าง)	130	ตร.ม.	550.00	71,500	-	-	71,500.00	
	1.2) ปรับปรุงฝารางระบายน้ำ								
1	รื้อถอนฝารางระบายน้ำคสล.เดิม พร้อมขนทิ้ง (รวมถึงนำส่วนที่ดี ไปติดตั้งแทนของเดิมที่เสียหาย)	54	เมตร	-	-	100.00	5,400.00	5,400.00	อาคาร2
2	1) รางระบายน้ำกรอบเหล็กขนาด 0.40*0.50 ม. (เป็นเหล็กแบน ขนาด 2" ทหนา 4 มม. ชูบักลวไนท์ 2) ยกขอบราง (เหล็กฉาก 2" ชูบักลวไนท์ + เท ปูนปรับระดับใต้เหล็กฉาก)	46	เมตร	2,500.00	115,000	500.00	23,000.00	138,000.00	อาคาร3
	รวม 1				212,500		39,600.00	252,100.00	
	2. งานปรับปรุงพื้นคสล. ทางเข้า								
	เทพื้น คสล. ทหนา 0.15 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 110 ตร.ม.								
1	1)รื้อถอนพื้นคสล.ของเดิม พร้อมขนทิ้ง	110	ตร.ม.	-	-	100.00	11,000.00	11,000.00	
	2) ค่าอุปกรณ์เครื่องจักร (รถแบ็คโฮ / รถสิบล้อขนทิ้ง)	1	งาน	15,000.00	15,000	5,000.00	5,000.00	20,000.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น 10 ซม.	11	ลบ.ม.	508.00	5,588.00	112.00	1,232.00	6,820.00	
3	คอนกรีตโครงสร้างผสมเสร็จ 240 Ksc.(CU)	17	ลบ.ม.	2,470.00	41,990.00	327.00	5,559.00	47,549.00	
4	1) ตะแกรงสำเร็จรูป 6 มม. @ 0.20 เมตร	110	ตร.ม.	70.00	7,700.00	5.00	550.00	8,250.00	
	2) เหล็กDowel DB.12 มม. ขนาด 0.50 ม.@ 0.60 ม.	110	ตร.ม.	75.00	8,250.00	5.00	550.00	8,800.00	
	3) ตัด Joint พร้อมหยอดยางมะตอย	95	เมตร	45.00	4,275.00	-	-	4,275.00	
5	ไม้แบบ(คิด25%)	28	ตร.ม.	400.00	11,200.00	139.00	3,892.00	15,092.00	
6	ตีเส้นจราจร ตามแบบเดิม (พื้นที่ส่วนปรับปรุง)	1	งาน	5,000.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	
	รวม 2				99,003		30,283.00	129,286.00	

**รายการประกอบการปรับปรุงพื้นที่ถุณชั้นล่าง อาคาร 3 พร้อมฝารางระบายน้ำและ
ปรับปรุงพื้น คสล.ทางเข้า ที่ อาคาร 3 , อาคาร 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี**

ให้ผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ถุณชั้นล่าง อาคาร 3 พร้อมฝารางระบายน้ำและปรับปรุงพื้น
ถนน คสล.ทางเข้า ที่ อาคาร 3 , อาคาร 1 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. งานปรับปรุงพื้นที่ถุณชั้นล่าง อาคาร 3 พร้อมฝารางระบายน้ำ

ให้ผู้รับจ้างทำการก่อสร้างพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย ความหนาประมาณ 5 ซม.(โดยใช้คอนกรีตที่
กำลังไม่น้อยกว่า 240 Ksc. (ทรงลูกบาศก์) หนา 5 ซม. เสริมเหล็กตะแกรงสำเร็จรูป 3.4 มม. @ 0.20 ม. (สี่
และลายเลือกขณะก่อสร้าง) พื้นผิวที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ ต้องมีผิวที่เรียบสม่ำเสมอ เรียบร้อยสวยงาม ที่ บริเวณ ใต้
อาคาร 3 (ทางเดินด้านข้างอาคาร ทั้ง 2 ด้าน รวมถึง ทำงนปรับปรุงฝารางระบายน้ำของเดิม เป็น ฝารางระบายน้ำ
กรอบเหล็กตามแบบขยาย (เรือถอนฝapunเดิมออก / ยกขอบรางเหล็กฉาก 2" / ติดตั้งรางเหล็ก /) โดยให้ผู้รับจ้างนำฝา
รางของเดิม (สภาพดี) มาแทนของเดิมที่เสียหาย ในส่วนด้านหลัง อาคาร 2

2. งานปรับปรุงพื้นคสล.ทางเข้า (พื้นที่ไม่น้อยกว่า 110 ตร.ม.)

ให้ผู้รับจ้างทำการปรับพื้นที่บริเวณทางเข้าสจ.นนทบุรี (เรือถอนพื้น คสล.เดิม พร้อมชนทั้ง)
ให้ได้ระดับตามที่กำหนด (โดยให้ผู้รับจ้างเสนอ Shop Drawing ผังพื้นคสล. ที่แบ่งช่องพื้นที่ให้เรียบร้อย ก่อน
ดำเนินการ) แล้วทำการปรับระดับรองพื้นด้วยทรายหยาบหนาประมาณ 0.10 เมตร หลังจากนั้นให้ผู้รับจ้าง
ทำการเทคอนกรีตพื้นโดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จ ที่กำลัง 240 ksc. (CU) ความหนา ~ 0.15 เมตร วางเหล็กเสริม
ตะแกรงสำเร็จรูป 6 มม. @ 0.20 เมตร# ผิวขัดหยาบ ในระหว่างการเทคอนกรีตช่วงรอยต่อ (Joint) ระหว่าง
ช่องแบ่งพื้นที่ในแต่ละช่วงพื้นที่ ให้ผู้รับจ้างทำการเสริมเหล็ก Dowel DB.12 ขนาดความยาว 0.50 ม.@ 0.40 ม.
พร้อมอุดรอยต่อ (Joint) ด้วยยางมะตอยให้เรียบร้อย เมื่อเทคอนกรีตพื้นเรียบร้อย พร้อมทั้งให้ผู้รับจ้างทำ
การตีผิวเส้นจราจร (ตามแบบเดิม) ในส่วนของพื้นที่ๆทำการปรับปรุง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

ผู้กำหนดรายการ

งวดงานงวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงพื้นที่ถนนชั้นล่าง อาคาร ๓ พร้อมฝารางระบายน้ำและปรับปรุงพื้นถนน.คสล.ทางเข้า

สถานที่ก่อสร้าง อาคาร ๓ , อาคาร ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ระยะเวลาก่อสร้าง ๗๕ วัน (เจ็ดสิบห้าวัน)

การก่อสร้างแบ่งเป็น ๑ งวด (งวดเดียว)

งวดที่ ๑ จำนวนเงินร้อยละ ๑๐๐ (ร้อยละหนึ่งร้อยของวงเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- รื้อถอนและปรับแต่งสิ่งก่อสร้าง
- ทำงานพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย
- ทำงานฝารางระบายน้ำเหล็ก
- ทำงานปรับปรุงพื้น คสล. ทางเข้า / ตีผิวเส้นจราจร

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

และได้ทำการก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญาทุกประการ กำหนด ๗๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง