

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงไฟส่องสว่างภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เงินบำรุงของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี บัญชี  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๐๘-๑-๒๗๓๗๙-๘  
เป็นเงิน ๔๙๐,๑๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงไฟส่องสว่างภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ...๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๔..... เป็นเงิน  
๔๙๐,๑๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบ ปร.๕
  - ๕.๒ แบบ ปร.๔
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จ้างปรับปรุงไฟส่องสว่างภายในสำนักงานสาธารณสุข  
จังหวัดนนทบุรี
 

๖.๑ นายวสันต์ชัย แก้วงาม	ประธานคณะกรรมการ
๖.๒ นายพินิจพงษ์ สังข์วัตร	กรรมการ
๖.๓ นางสาวสายชล เจริญผล	กรรมการและเลขานุการ

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง อาคาร 1และ3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

แบบเลขที่ ไม่มี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ.2568

หมายเหตุ ใช้ Factor F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ที่ กค.0433.2/ว.499 ลว. 28 สิงหาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	คำนวณทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสายLAN ภายในชั้น 3 อาคาร 3 เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F	374,380.00	1.3091	490,100.86	
	เงินค่าจ้างล่วงหน้า.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....-.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			490,100.86	
	คิดเป็นเงินประมาณ			490,100.00	

 ตัวอักษร

สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน

 เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท / ตร.ม.

หมายเหตุ กำหนดราคากลางจากราคามาตรฐานต่อหน่วยปี 2556 ของ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการและกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

( นายวสันต์ชัย แก้วงาม ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

( นายพินิจพงษ์ สังข์วัตร ) นักวิชาการพัสดุ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

( นางสาวสายชล เจริญผล ) นักวิชาการพัสดุ

หมายเหตุ

ปริมาณงานที่ปรากฏในบัญชีแสดงปริมาณวัสดุนี้ไม่สามารถนำไปใช้และอ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้

หากประสงค์จะใช้แบบฟอร์มบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคานี้ให้ผู้เสนอราคากรอกรายละเอียดในการเสนอราคา

ต้องลบปริมาณวัสดุและราคาทั้งหมดออกก่อน

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคาร

ชื่อโครงการ/ งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง อาคาร 1และ3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

แบบเลขที่ -ไม่มี-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

ประมาณราคาวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ประมาณราคาโดย นายวสันต์ชัย แก้วงาม ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ปรับราคาวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	อาคาร 3								
	1.1 งานรื้อถอน				-		5,250.00	5,250.00	
	1.2 งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง				231,300.00		24,095.00	255,395.00	
2	อาคาร 1								
	1.1 งานรื้อถอน				-		3,400.00	3,400.00	
	1.2 งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง				98,700.00		11,635.00	110,335.00	
	รวม				330,000.00		44,380.00	374,380.00	





## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและสายLAN ภายในชั้น 3 อาคาร 3

ชื่อโครงการ/ งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและสายLAN ภายในชั้น 3 อาคาร 3

สถานที่ก่อสร้าง ชั้น 3 อาคาร 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

แบบเลขที่ เฉพาะแห่งและรายการประกอบแบบ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

ประมาณราคาวันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	(1) อาคาร 3								
	1. งานรื้อถอน								
1	รื้อถอนดวงโคมของเดิม	105	ชุด			50.00	5,250.00	5,250.00	
	รวม 1						5,250.00	5,250.00	
	2. งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง								
1	1)โคมไฟพาแนลไลท์ LED 40 W (30*120 ซม.)	104	ชุด	1,900.00	197,600.00	135.00	14,040.00	211,640.00	แทนของเดิม
	2) เดินท่อร้อยสาย (ติดตั้งใหม่เพิ่ม)	8	จุด	600.00	4,800.00	150.00	1,200.00	6,000.00	มอก.1955-255
2	1)โคมไฟพาแนลไลท์ LED ขนาด 6"(กลม/เหลี่ยม)	15	ชุด	500.00	7,500.00	115.00	1,725.00	9,225.00	แทนของเดิม
	2) เดินท่อร้อยสาย (ติดตั้งใหม่เพิ่ม)	6	จุด	600.00	3,600.00	150.00	900.00	4,500.00	
3	งานซ่อมผ้า พร้อมหาสี (เสียหายจากการรื้อถอน)	89	จุด	200.00	17,800.00	70.00	6,230.00	24,030.00	
	รวม 2				231,300.00		24,095.00	255,395.00	
	(2) อาคาร 1	1	จุด	650.00	650.00	250.00	250.00	900.00	
	1. งานรื้อถอน								
1	รื้อถอนดวงโคมของเดิม	68	ชุด			50.00	3,400.00	3,400.00	
	รวม 1						3,400.00	3,400.00	
	2. งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง								
1	1)โคมไฟพาแนลไลท์ LED 40 W (30*120 ซม.)	38	ชุด	1,900.00	72,200.00	135.00	5,130.00	77,330.00	แทนของเดิม
	2) เดินท่อร้อยสาย (ติดตั้งใหม่เพิ่ม)	1	จุด	600.00	600.00	150.00	150.00	750.00	มอก.1955-255
2	โคมไฟพาแนลไลท์ LED ขนาด 4"(กลม/เหลี่ยม)	28	ชุด	400.00	11,200.00	115.00	3,220.00	14,420.00	แทนของเดิม
3	โคมไฟพาแนลไลท์ LED (60*60 ซม.) ผังเพดาน	3	จุด	2,300.00	6,900.00	135.00	405.00	7,305.00	
3	งานซ่อมผ้า พร้อมหาสี (เสียหายจากการรื้อถอน)	39	จุด	200.00	7,800.00	70.00	2,730.00	10,530.00	
	รวม 2				98,700.00		11,635.00	110,335.00	

## งวดงานงวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคารั่วและซ่อมรั่วเฉพาะจุด  
สถานที่ก่อสร้าง อาคาร ๑ และ ๓ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  
ระยะเวลาก่อสร้าง ๖๐ วัน ( หกสิบวัน )  
การก่อสร้างแบ่งเป็น ๒ งวด (สองงวด)

งวดที่ ๑ จำนวนเงินร้อยละ ๔๓ ( ร้อยละสี่สิบสามของวงเงินสัญญาจ้าง )

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

### อาคาร ๓

- รื้อถอนดวงโคมของเดิม พร้อมขนย้าย
  - ติดตั้งดวงโคม พร้อมอุปกรณ์
  - ซ่อมฝ้าเพดาน และทาสี เก็บงานส่วนที่ซ่อมแซม
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ ( กำหนดเวลา ๓๐ วัน )

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) จำนวนเงินร้อยละ ๕๗ ( ร้อยละห้าสิบเจ็ดของวงเงินสัญญาจ้าง )

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

### อาคาร ๑

- รื้อถอนดวงโคมของเดิม พร้อมขนย้าย
- ติดตั้งดวงโคม พร้อมอุปกรณ์
- ซ่อมฝ้าเพดาน และทาสี เก็บงานส่วนที่ซ่อมแซม

และได้ทำการก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบรายการ และสัญญาทุกประการ กำหนดรวม ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง